



ВЕСТНИК МОСКВЫ

ISSN 2713-0592

Ноябрь 2025

№ 61 том 2



ВЕСТНИК МОСКВЫ

Ноябрь 2025 года | № 61 том 2

Распоряжения Мэра Москвы

О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 11 марта 2011 г. № 122-РМ от 29.09.25 № 594-РМ	7
О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 6 марта 2024 г. № 103-РМ от 29.09.25 № 595-РМ	14
О Лексикове Л.И. от 28.10.25 № 677-РМ	21
О Самойлове С.Ю. от 28.10.25 № 678-РМ	21
О Михайловой О.В. от 31.10.25 № 687-РМ	21

Постановления Правительства Москвы

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» от 21.10.25 № 2551-ПП	22
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» от 21.10.25 № 2554-ПП	23
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» от 21.10.25 № 2557-ПП	23
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город» от 21.10.25 № 2558-ПП	24
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» от 21.10.25 № 2560-ПП	24
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город» от 21.10.25 № 2561-ПП	25
О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП и от 3 июля 2014 г. № 372-ПП от 27.10.25 № 2578-ПП	25
О внесении изменений в правовые акты города Москвы от 28.10.25 № 2579-ПП	35
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» от 28.10.25 № 2582-ПП	45
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» от 28.10.25 № 2583-ПП	45
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» от 28.10.25 № 2584-ПП	45
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» от 28.10.25 № 2585-ПП	46
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 декабря 2016 г. № 946-ПП и признании утратившим силу пункта 10.40 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП от 28.10.25 № 2586-ПП	46

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. № 1494-ПП от 28.10.25 № 2587-ПП	49
О мерах, направленных на осуществление непрограммных направлений деятельности Департамента торговли и услуг города Москвы от 28.10.25 № 2595-ПП	69
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» от 28.10.25 № 2596-ПП	70
О неприменении отдельных положений приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. № 700-ПП от 28.10.25 № 2599-ПП	70
Об установлении единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2600-ПП	71
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2601-ПП	99
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2602-ПП	104
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2603-ПП	109
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2604-ПП	115
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2605-ПП	122
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2606-ПП	137

Об утверждении требований к градостроительным регламентам на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256 на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы от 28.10.25 № 2607-ПП	148
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2608-ПП	184
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2609-ПП	189
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2610-ПП	195
Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны от 28.10.25 № 2611-ПП	202
О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП от 28.10.25 № 2612-ПП	207
О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП от 29.10.25 № 2641-ПП	209
О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП от 29.10.25 № 2645-ПП	210
О мерах, направленных на осуществление непрограммных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы от 29.10.25 № 2646-ПП	211
О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город» от 30.10.25 № 2647-ПП	212

Распоряжения Правительства Москвы

О внесении изменения в распоряжение Правительства Москвы от 10 декабря 2024 г. № 1046-РП от 16.09.25 № 715-РП	213
О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 2 августа 2024 г. № 584-РП от 01.10.25 № 760-РП	215

О присвоении статуса промышленного комплекса, прекращении статуса промышленного комплекса, внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 12 декабря 2019 г. № 718-РП и признании утратившими силу отдельных положений приложения 1 к распоряжению Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 505-РП от 29.10.25 № 827-РП	217
--	-----

Распоряжения Департамента городского имущества города Москвы

О внесении изменений в распоряжение Департамента от 08 ноября 2023 г. № 91214 от 24.10.25 № 112721	221
О внесении изменений в распоряжение Департамента от 15 ноября 2021 г. № 51520 от 24.10.25 № 112722	222

Приказы Департамента экономической политики и развития города Москвы

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московские ярмарки» к электрическим сетям 0,4 кВ акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» по индивидуальному проекту от 23.10.25 № ДПР-ТР-82/25	224
Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа» к электрическим сетям 0,4 кВ акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» по индивидуальному проекту от 23.10.25 № ДПР-ТР-83/25	226
Об установлении на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью «Внуково Логистик» от 23.10.25 № ДПР-ТР-84/25	227
Об установлении на 2025 год тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения от котельной по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 6, стр. 3 от 24.10.25 № ДПР-ТР-85/25	228
О признании утратившими силу некоторых правовых актов от 24.10.25 № ДПР-ТР-86/25	229
Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта общества с ограниченной ответственностью «РОСМИКС» к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение» по индивидуальному проекту от 24.10.25 № ДПР-ТР-87/25	229
Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к газораспределительным сетям акционерного общества «МОСГАЗ» по индивидуальному проекту от 29.10.25 № ДПР-ТР-90/25	232

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в индивидуальном порядке от 29.10.25 № ДПР-ТР-91/25	234
---	-----

Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ о переходе потребителей электрической энергии города Москвы Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2025 № ДПР-3-23477/25(2)В	235
ИЗВЕЩЕНИЕ о переходе потребителей электрической энергии города Москвы Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2025 № ДПР-3-23458/25(2)В	236
ИЗВЕЩЕНИЕ о переходе потребителей электрической энергии города Москвы Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2025 № ДПР-3-23561/25(2)В	237
ИЗВЕЩЕНИЕ о переходе потребителей электрической энергии города Москвы Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2025 № ДПР-3-23639/25(2)В	238
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка	239

Распоряжения Мэра Москвы



О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 11 марта 2011 г. № 122-РМ

Распоряжение Мэра Москвы от 29 сентября 2025 года № 594-РМ

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»:

1. Внести изменения в распоряжение Мэра Москвы от 11 марта 2011 г. № 122-РМ «О создании призывной комиссии города Москвы» (в редакции распоряжений Мэра Москвы от 10 октября 2011 г. № 632-РМ, от 26 марта 2012 г. № 184-РМ, от 25 октября 2012 г. № 870-РМ, от 15 апреля 2013 г. № 288-РМ, от 11 июля 2013 г. № 543-РМ, от 15 октября 2013 г. № 825-РМ, от 6 декабря 2013 г. № 1085-РМ, от 12 мая 2014 г. № 366-РМ, от 15 октября 2014 г. № 877-РМ, от 16 декабря 2014 г. № 1136-РМ, от 29 апреля 2015 г. № 313-РМ, от 12 октября 2015 г. № 791-РМ, от 17 ноября 2015 г. № 886-РМ, от 17 мая 2016 г. № 294-РМ, от 14 ноября 2016 г. № 801-РМ, от 1 июня 2017 г. № 381-РМ, от 30 ноября 2017 г. № 898-РМ, от 28 мая 2018 г. № 349-РМ, от 19 ноября 2018 г. № 967-РМ, от 16 июля 2019 г. № 511-РМ, от 10 февраля 2020 г. № 110-РМ, от 31 августа 2020 г. № 459-РМ, от 19 марта 2021 г. № 151-РМ, от 13 июля 2021 г.

№ 375-РМ, от 16 декабря 2021 г. № 751-РМ, от 23 мая 2022 г. № 251-РМ, от 29 сентября 2022 г. № 565-РМ, от 28 октября 2022 г. № 640-РМ, от 18 апреля 2023 г. № 227-РМ, от 28 сентября 2023 г. № 590-РМ, от 6 марта 2024 г. № 102-РМ, от 30 сентября 2024 г. № 608-РМ, от 31 марта 2025 г. № 185-РМ):

1.1. Приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Приложение 3 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к распоряжению Мэра Москвы
от 29 сентября 2025 г. № 594-РМ

Приложение 1

к распоряжению Мэра Москвы
от 11 марта 2011 г. № 122-РМ

Состав призывной комиссии города Москвы**1. Основной состав****Председатель призывной комиссии**

Собянин Сергей
Семенович – Мэр Москвы

Заместители председателя призывной комиссии

Локтев Максим
Александрович – военный комиссар города Москвы (по согласованию)

Горбенко Александр
Николаевич – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики

Секретарь призывной комиссии

Гончаренко Павел
Альбертович – первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы

Члены призывной комиссии

Бирюков Петр Павлович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Ефимов Владимир
Владимирович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Багреева Мария
Андреевна – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы

Ликсутов Максим
Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ракова Анастасия
Владимировна – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития

Сергунина Наталья
Алексеевна – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы

Хрипун Алексей
Иванович – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы

Каклюгина Ирина
Александровна – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы

Лысенко Эдуард
Анатольевич – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы

Александров Алексей
Олегович – префект Западного административного округа города Москвы

Алешин Николай
Владимирович – префект Восточного административного округа города Москвы

Волков Олег
Александрович – префект Юго-Западного административного округа города Москвы

Говердовский Владимир
Вячеславович – префект Центрального административного округа города Москвы

Изутдинов Гаджимурад
Изамутдинович – префект Северного административного округа города Москвы

Мельников Сергей Александрович	– префект Северо-Восточного административного округа города Москвы
Набокин Дмитрий Владимирович	– префект Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Пашков Алексей Анатольевич	– префект Северо-Западного административного округа города Москвы
Смирнов Анатолий Николаевич	– префект Зеленоградского административного округа города Москвы
Цыбин Андрей Владимирович	– префект Юго-Восточного административного округа города Москвы
Панкратов Олег Александрович	– префект Южного административного округа города Москвы
Баранов Олег Анатольевич	– начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (по согласованию)
Жук Максим Сергеевич	– прокурор города Москвы (по согласованию)
Неко Валерий Николаевич	– Московский городской военный прокурор (по согласованию)
Беляев Дмитрий Владимирович	– руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (по согласованию)
Преснов Дмитрий Николаевич	– заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Стружак Евгений Петрович	– министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Бутурлин Иван Александрович	– генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский социальный регистр»

2. Резервный состав

Председатель призывной комиссии

Горбенко Александр Николаевич	– заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики
-------------------------------	--

Заместитель председателя призывной комиссии

Кузнецов Виктор Викторович	– заместитель военного комиссара города Москвы (по согласованию)
----------------------------	--

Секретарь призывной комиссии

Майорова Елена Александровна	– медицинская сестра Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы (по согласованию)
------------------------------	---

Члены призывной комиссии

Артюхов Олег Александрович	– начальник Управления территориальной обороны и взаимодействия с органами военного управления Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
Василевский Сергей Борисович	– начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по городу Москве (по согласованию)
Поляхова Алевтина Владимировна	– начальник Управления содействия занятости населения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Колесникова Татьяна Семеновна	– начальник Управления организации ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и внутреннего финансового аудита Департамента здравоохранения города Москвы
Охрименко Артем Викторович	– заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы
Найданов Александр Сергеевич	– первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Фиохи́на-Курдюмова Виктория Юрьевна	– начальник юридического отделения Военного комиссариата города Москвы (по согласованию)

Приложение 2

к распоряжению Мэра Москвы
от 29 сентября 2025 г. № 594-РМ

Приложение 2

к распоряжению Мэра Москвы
от 11 марта 2011 г. № 122-РМ

Состав врачей-специалистов, участвующих в проведении контрольного медицинского освидетельствования граждан, получивших освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключениями об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования

1. Основной состав врачей-специалистов

Солдатов Дмитрий Владимирович	– врач, руководящий работой по контрольному (повторному) освидетельствованию граждан при призыве на военную службу, врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы»
Левкоева Ольга Викторовна	– врач-дерматовенеролог Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы
Сысоева Анна Евгеньевна	– врач-невролог Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы
Мальцева Ирина Вячеславовна	– врач-стоматолог Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы
Игошина Ирина Васильевна	– врач-офтальмолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 166 Департамента здравоохранения города Москвы»
Копоров Дмитрий Сергеевич	– врач-психиатр Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы
Ролдугина Ильмира Фатеховна	– врач-терапевт Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы
Черкин Пётр Михайлович	– врач-хирург Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы
Шелудякова Екатерина Анатольевна	– врач-оториноларинголог Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы

2. Резервный состав врачей-специалистов

Черкин Пётр Михайлович	– врач, руководящий работой по контрольному (повторному) освидетельствованию граждан при призыве на военную службу, врач-хирург Центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата города Москвы
Асророва Гульнора Каримовна	– врач-офтальмолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы»
Качанкин Андрей Анатольевич	– врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы»
Соколов Кирилл Анатольевич	– врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П.Боткина» Департамента здравоохранения города Москвы
Костенко Елена Игоревна	– врач-дерматовенеролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Мазевич Наталья Леонидовна	– врач-стоматолог Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 60 Департамента здравоохранения города Москвы»

Малых Евгения Александровна	– врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»
Волдочинский Евгений Игоревич	– врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б.Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы»
Яцушко Светлана Анатольевна	– врач-оториноларинголог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 220 Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение 3

к распоряжению Мэра Москвы
от 29 сентября 2025 г. № 594-РМ

Приложение 3

к распоряжению Мэра Москвы
от 11 марта 2011 г. № 122-РМ

Состав врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы

1. Основной состав врачей

Евтушенко Ирина Владимировна	– врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М.Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
Киреева Ольга Анатольевна	– врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
Дикунова Ирина Юрьевна	– врач-дерматовенеролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Хетуров Шамиль Гаджиевич	– врач-оториноларинголог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»
Бурлаков Александр Яковлевич	– врач-психиатр-нарколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Макиша Зоя Николаевна	– врач, руководящий медицинским осмотром граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»
Мугуева Заира Казимагомедовна	– врач-стоматолог Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 51 Департамента здравоохранения города Москвы»
Коваленко Анастасия Анатольевна	– врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы»
Бнят Айман	– врач-офтальмолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»

2. Первый резервный состав врачей

Жуков Андрей Олегович	– врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы»
-----------------------	---

Лалова Надежда Юрьевна	– врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
Малиновская Вера Валерьевна	– врач-дерматовенеролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Пушкарь Игорь Степанович	– врач-оториноларинголог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»
Горбенко Дмитрий Анатольевич	– врач-психиатр-нарколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Каблова Оксана Владимировна	– врач, руководящий медицинским осмотром граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»
Добина Виктория Викторовна	– врач-стоматолог Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы»
Мелешков Максим Николаевич	– врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»
Дидковская Инна Александровна	– врач-офтальмолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы»

3. Второй резервный состав врачей

Доброхотов Александр Андреевич	– врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М.Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
Сергеева Татьяна Михайловна	– врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
Котова Татьяна Анатольевна	– врач-дерматовенеролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Азарченкова Лина Георгиевна	– врач-оториноларинголог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы»
Ерофеева Владислава Геннадьевна	– врач-психиатр-нарколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Щукина Наталья Геннадьевна	– врач, руководящий медицинским осмотром граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы»
Сметанина Людмила Джалиловна	– врач-стоматолог Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы»
Анисимов Александр Михайлович	– врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы»
Асророва Гульнора Каримовна	– врач-офтальмолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы»

4. Третий резервный состав врачей

Соколов Кирилл Анатольевич	– врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П.Боткина» Департамента здравоохранения города Москвы
Алешкин Александр Иванович	– врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
Башкирова Людмила Максимовна	– врач-дерматовенеролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Романенкова Жанна Анатольевна	– врач-оториноларинголог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы»
Кавокин Александр Алексеевич	– врач-психиатр-нарколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Павлютина Татьяна Евгеньевна	– врач, руководящий медицинским осмотром граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы»
Даурова Мариам Владимировна	– врач-стоматолог Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы»
Латышев Константин Валерьевич	– врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы»
Черненко Сергей Венедиктович	– врач-офтальмолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы»
Карамышев Олег Викторович	– врач-психиатр-нарколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Кочергина Елизавета Сергеевна	– врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
Малофеев Игорь Владимирович	– врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»

О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 6 марта 2024 г. № 103-РМ

Распоряжение Мэра Москвы от 29 сентября 2025 года № 595-РМ

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»:

1. Внести изменения в распоряжение Мэра Москвы от 6 марта 2024 г. № 103-РМ «Об объединенной муниципальной призывной комиссии города Москвы» (в редакции распоряжений Мэра Москвы от 30 сентября 2024 г. № 609-РМ, от 9 января 2025 г. № 4-РМ, от 31 марта 2025 г. № 186-РМ):

1.1. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Приложение 3 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 29 сентября 2025 г. № 595-РМ

Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 6 марта 2024 г. № 103-РМ

Резервные составы объединенной муниципальной призывной комиссии города Москвы

1. Первый резервный состав

Председатели комиссии:

- | | |
|----------------------------|--|
| Олейник Василий Васильевич | – первый заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы – руководитель контрактной службы |
| Понкратова Ирина Ивановна | – заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы |

Заместители председателя комиссии:

- | | |
|----------------------------|---|
| Куканов Андрей Игоревич | – заместитель начальника управления, начальник отдела по взаимодействию с органами военного управления Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы |
| Сергеев Валерий Викторович | – заместитель военного комиссара города Москвы (по согласованию) |

Секретарь призывной комиссии:

- | | |
|------------------------|---|
| Мосина Юлия Николаевна | – старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы» |
|------------------------|---|

Члены призывной комиссии:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Садретдинова Евгения Сергеевна | – заместитель начальника Управления перспективного развития первичной медико-санитарной помощи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» |
| Антонов Николай Викторович | – начальник Управления реализации государственной политики в сфере воспитания и дополнительного образования Департамента образования и науки города Москвы |

Симанский Алексей Михайлович	– заместитель директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Крячек Илья Викторович	– инженер 5 отделения Отдела адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве (по согласованию)
Волдошинская Юлия Анатольевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Поликлиника «Троицкая» Департамента здравоохранения города Москвы»

2. Второй резервный состав

Председатели комиссии:

Павлов Александр Юрьевич	– заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
Никитенко Алексей Викторович	– заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Заместители председателя комиссии:

Нестеров Олег Анатольевич	– заместитель начальника управления Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
Филиппов Александр Александрович	– начальник отдела (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата города Москвы (по согласованию)

Секретарь призывной комиссии:

Рассолова Екатерина Юрьевна	– медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»
-----------------------------	---

Члены призывной комиссии:

Бунтяков Сергей Александрович	– начальник Управления лицензирования и контроля за применением цен на лекарственные препараты Департамента здравоохранения города Москвы
Черемисин Роман Владимирович	– начальник Второго отдела Департамента образования и науки города Москвы
Келлер Павел Анатольевич	– заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Винокуров Сергей Александрович	– заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве (по согласованию)
Пичугина Ирина Николаевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение 2

к распоряжению Мэра Москвы
от 29 сентября 2025 г. № 595-РМ

Приложение 3

к распоряжению Мэра Москвы
от 6 марта 2024 г. № 103-РМ

Составы врачей, руководящих работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

1. Первый состав врачей

- | | |
|-------------------------------|--|
| Громак Ирина Юрьевна | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Рашова Татьяна Львовна | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Фетисов Станислав Викторович | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Базаев Артур Казбекович | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Мкртычанц Маргарита Грантовна | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Куш Ирина Борисовна | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Жбакова Светлана Владимировна | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Маслова Светлана Витальевна | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 115 Департамента здравоохранения города Москвы» |

2. Второй состав врачей

- | | |
|---------------------------------|--|
| Вертинский Владислав Викторович | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 166 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Музыка Никита Александрович | – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы» |

Гасиева Мадинат Михайловна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы»
Ахмедов Зураб Абдуллабекович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы»
Ворокосова Елена Леонидовна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 219 Департамента здравоохранения города Москвы»
Юрасова Анна Геннадьевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 220 Департамента здравоохранения города Москвы»
Иванов Вячеслав Юрьевич	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»
Заргарян Роберт Артаваздович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы»

3. Третий состав врачей

Долматова Ольга Алексеевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»
Гранкина Любовь Викторовна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»
Абдуллин Ринат Хаматович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы»
Ромейко Станислав Эдвардович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы»
Горбачева Елена Николаевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»
Ошнокова Марианна Мухамедовна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы»
Волкова Сония Бадартдиновна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы»
Курбанов Ахметжан Махматович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 115 Департамента здравоохранения города Москвы»

4. Четвертый состав врачей

Тадевосян Арина Сарвановна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 166 Департамента здравоохранения города Москвы»
Крючкова Оксана Сергеевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы»
Луполова Диана Витальевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы»
Гасымов Рустам Мовсум оглы	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы»
Калаев Константин Константинович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»
Горбунов Игорь Германович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 220 Департамента здравоохранения города Москвы»
Моргунова Ирина Николаевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»
Задорожная Ирина Федоровна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы»

5. Пятый состав врачей

Поддубный Сергей Владимирович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»
Винокурова Анна Владимировна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы»
Прохоров Александр Владимирович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы»
Снигирь Виктория Витальевна	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения города Москвы»
Вакульчик Денис Викторович	– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»

Эргешов Мамыт Карабаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы»

Аникин Денис Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

6. Шестой состав врачей

Кузьмина Елена Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы»

Ковальчук Ольга Витальевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 170 Департамента здравоохранения города Москвы»

Морад Ахмад – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы»

Мясников Георг Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы»

Тедеев Руслан Сосланович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 166 Департамента здравоохранения города Москвы»

Калинин Геннадий Анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы»

Кузьмина Елена Сергеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»

7. Седьмой состав врачей

Германчук Сергей Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»

Ильина Татьяна Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы»

Мельников Алексей Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б.Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы»

Лаврентьев Олег Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»

- Казеннов Илья
Анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Астапович Наталья
Филимоновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Москаленко Марина
Юрьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»

8. Восьмой состав врачей

- Гриднева Наталья
Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Иванов Владислав
Олегович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Исагова Залина
Эшрефовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Кокина Марина
Сергеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Кадиева Асият
Рабадановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Приказчиков Артем
Сергеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Андреев Михаил
Алексеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Тишина Дарья
Дмитриевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы»

О Лексикове Л.И.

Распоряжение Мэра Москвы от 28 октября 2025 года № 677-РМ

Назначить Лексикова Леонида Ильича на должность главы управы Алтуфьевского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий Мэра Москвы

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

О Самойлове С.Ю.

Распоряжение Мэра Москвы от 28 октября 2025 года № 678-РМ

Освободить Самойлова Станислава Юрьевича от замещаемой должности заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

О Михайловой О.В.

Распоряжение Мэра Москвы от 31 октября 2025 года № 687-РМ

В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Михайлову Ольгу Викторовну на должность заместителя начальника Главного контрольного управления города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий Мэра Москвы.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Постановления Правительства Москвы



О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы»

Постановление Правительства Москвы от 21 октября 2025 года № 2551-ПП

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 октября 2024 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка

жителей города Москвы» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению за счет изменения остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Москвы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В. и министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2551-ПП от 21.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы»

Постановление Правительства Москвы от 21 октября 2025 года № 2554-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2554-ПП от 21.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»

Постановление Правительства Москвы от 21 октября 2025 года № 2557-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» объемы бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2557-ПП от 21.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город»

Постановление Правительства Москвы от 21 октября 2025 года № 2558-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2558-ПП от 21.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы»

Постановление Правительства Москвы от 21 октября 2025 года № 2560-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Предоставить в 2025 году субсидию юридическому лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом капитального ремонта города Москвы соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» за счет бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что субсидия предоставляется Государственным казенным учреждением города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2560-ПП от 21.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город»

Постановление Правительства Москвы от 21 октября 2025 года № 2561-ПП

В соответствии с положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город» объемы бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2561-ПП от 21.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП и от 3 июля 2014 г. № 372-ПП

Постановление Правительства Москвы от 27 октября 2025 года № 2578-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», в целях совершенствования правового регулирования ярмарочной торговли в городе Москве **Правительство Москвы постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 5 июля 2011 г. № 297-ПП, от 28 декабря 2011 г. № 660-ПП, от 22 августа 2012 г. № 416-ПП, от 22 августа 2012 г. № 420-ПП, от 26 декабря 2012 г. № 834-ПП, от 3 сентября 2013 г. № 581-ПП, от 3 июля 2014 г. № 372-ПП, от 24 марта 2015 г. № 132-ПП, от 20 января 2016 г. № 6-ПП, от 29 марта 2016 г. № 125-ПП, от 7 июля 2016 г. № 400-ПП, от 23 августа 2017 г. № 583-ПП, от 14 ноября 2017 г. № 860-ПП, от 20 марта 2018 г. № 198-ПП, от 6 июля 2022 г. № 1425-ПП, от 26 ноября 2024 г. № 2663-ПП):

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:

«б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.».

1.2. В дефисе втором пункта 2 приложения к постановлению слова «территория объектов недвижимости» заменить словами «часть земельного участка».

1.3. Дефис четвертый пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– организатор ярмарки – орган исполнительной власти города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки», орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти государства – участника Содружества Независимых Государств, в отношении которого не применяются отдельные специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации (далее – государство – участник Содружества Независимых Государств), а также уполномоченные ими юридические лица, в том числе отраслевые ассоциации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие организацию и проведение ярмарки на территории города Москвы;».

1.4. В дефисе пятом пункта 2 приложения к постановлению слово «, животноводством» исключить.

1.5. Дефис седьмой пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– торговый период – период проведения ярмарки выходного дня в течение недели, устанавливаемый в отношении каждой площадки ярмарки организатором ярмарки;».

1.6. В дефисе восьмом пункта 2 приложения к постановлению слова «номеров, присвоенных их заявкам при регистрации» заменить словами «подачи запросов».

1.7. Дефис первый пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– ярмарка выходного дня – ярмарка, регулярно организуемая и проводимая в период, установленный в соответствии с дефисом седьмым пункта 2 настоящего Порядка, на земельных участках, находящихся в государственной собственности города Москвы либо государственная собственность на которые не разграничена;».

1.8. Дефис второй пункта 3 приложения к постановлению после слов «Общероссийским классификатором продукции» дополнить словами «по видам экономической деятельности».

1.9. Дефис третий пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– региональная ярмарка – периодически или разово организуемая и проводимая ярмарка по продаже товаров заявленных регионов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций и государств – участников Содружества Независимых Государств в целях реализации межправительственных и межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества;».

1.10. Дефис четвертый пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– межрегиональная ярмарка – периодически или разово организуемая и проводимая ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров регионов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций и государств – участников Содружества Независимых Государств, участниками которой могут быть продавцы, реализующие продукцию нескольких регионов.».

1.11. Дефис третий пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– региональных ярмарок – органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти иных государств – участников Содружества Независимых Государств, а также уполномоченные ими юридические лица, в том числе отраслевые ассоциации.».

1.12. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«6. Обустройство и благоустройство площадок, монтаж и демонтаж конструкций ярмарок, размещение и оборудование мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информационное обеспечение и иные мероприятия, сопутствующие их проведению, осуществляются в соответствии со Стандартом проведения ярмарок на территории города Москвы, утвержденным правовым актом Департамента торговли и услуг города Москвы.».

1.13. Пункты 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21(1), 23, 24, абзац девятый пункта 25.10, пункты 30(1), 32(12) и 32(13) приложения к постановлению признать утратившими силу.

1.14. Пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«11. Для организации ярмарок необходимо обеспечить возможность удобного подъезда к площадкам автотранспорта, не создающего помех для прохода пешеходов, беспрепятственный проезд транспортных средств пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб к зданиям, строениям и сооружениям.».

1.15. В названии раздела III приложения к постановлению слова «перечня площадок ярмарок выходного дня и перечня площадок региональных ярмарок» заменить словами «перечней площадок ярмарок выходного дня, региональных и межрегиональных ярмарок».

1.16. Пункт 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«15. Для организации ярмарок выходного дня, региональных ярмарок, межрегиональных ярмарок префектура административного округа города Москвы по предложениям хозяйствующих субъектов, управ районов города Москвы и советов депутатов муниципальных округов ежегодно в срок до 1 августа формирует проект перечня ярмарок выходного дня на следующий календарный год с учетом потребностей жителей районов города Москвы в обеспечении теми или иными товарами и в срок до 1 сентября формирует проекты перечней региональных ярмарок и межрегиональных ярмарок на следующий календарный год.».

1.17. Пункт 16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«16. В проект перечня ярмарок включается информация об адресе площадки ярмарки, ее площади и общем количестве торговых мест, включая место администратора ярмарки и торговое место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) пенсионерами и (или) инвалидами. К проекту перечня ярмарок прилагаются планы функционального зонирования площадок каждой ярмарки с указанием расположения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и их общее количество (только для ярмарок выходного дня), а также расположения контейнеров для ТКО. В планах функционального зонирования ярмарок выходного дня дополнительно указываются места расположения складских модулей, места для администраторов ярмарок и места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) пенсионерами и (или) инвалидами.».

1.18. Абзац первый пункта 17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«17. Сформированные проект перечня ярмарок выходного дня с прилагаемыми планами функционального зонирования площадок ярмарок в срок не позднее 5 августа, проекты перечней региональных и межрегиональных ярмарок в срок не позднее 5 сентября префектура административного округа города Москвы направляет на согласование в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, территориальные органы Управления Роспотребнадзора по г. Москве, ГУ МВД России по г. Москве, Главного управления МЧС России по г. Москве.».

1.19. В абзаце втором пункта 17 приложения к постановлению цифру «1» заменить цифрами «20».

1.20. Дефис первый пункта 18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– в срок не позднее 1 октября проекты перечней региональных и межрегиональных ярмарок;».

1.21. Пункт 21.2 приложения к постановлению после слова «региональных» дополнить словами «и межрегиональных».

1.22. Второе предложение пункта 22 приложения к постановлению исключить.

1.23. В пункте 25.1 приложения к постановлению слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее – Портал)» заменить словами «государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» (далее – Портал), интегрированной

с автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы»,».

1.24. Пункт 25.1 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:

«Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности: «сельское хозяйство», «торговля розничная», «производство пищевых продуктов», а также гражданам (в том числе гражданам – главам крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством).».

1.25. Абзац первый пункта 25.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«25.4. Запрос может быть подан заявителем в отношении одного административного округа города Москвы, на территории которого можно выбрать несколько ярмарок выходного дня. При этом заявитель из числа граждан – глав крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, может подавать запрос только по группе товаров «овощи и фрукты». На каждой ярмарке выходного дня заявителю предоставляется одно место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), которое должно быть обеспечено продавцом. Нахождение одного продавца на двух и более местах для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня не допускается. Для участия в ярмарках выходного дня, расположенных в других административных округах города Москвы, заявитель подает дополнительные запросы.».

1.26. В абзаце пятом пункта 25.4 приложения к постановлению слово «, животноводством» исключить.

1.27. Абзац седьмой пункта 25.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) пенсионерами и (или) инвалидами на ярмарке выходного дня осуществляется администратором ярмарки в день проведения ярмарки в порядке живой очереди на один день.».

1.28. Абзац восьмой пункта 25.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, в запросе указывают в качестве продавцов своих близких родственников, определенных в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, которые будут осуществлять торговлю на ярмарках выходного дня от их имени, а также кадастровый номер земельного участка, используемого для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или для занятия садоводством, огородничеством, который находится у них в собственности или аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более.».

1.29. Пункт 25.4 приложения к постановлению дополнить абзацами в следующей редакции:

«С 23 марта 2026 г. граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, ого-

родничеством, представляют документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, в рамках приостановления предоставления государственной услуги «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве либо отказ от предоставленного места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на указанной ярмарке».

В случае необходимости изменения сведений о близких родственниках заявитель в срок не позднее 10 дней до начала торгового периода вносит в заявку соответствующие изменения в подсистеме «личный кабинет» заявителя на Портале, в которой указывает новые данные близкого родственника, который будет осуществлять торговлю на ярмарках выходного дня от его имени.».

1.30. В абзаце втором пункта 25.5 приложения к постановлению цифры «20» заменить цифрами «18».

1.31. Пункт 25.5 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим в следующей редакции:

«В случае если дата открытия первой заявочной кампании приходится на нерабочий день, открытие переносится на следующий за ним рабочий день. При этом срок начала торговой сессии не переносится.».

1.32. Абзац первый пункта 25.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«25.6. Для публикации на официальном сайте Департамента торговли и услуг города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, организатор ярмарки выходного дня направляет в Департамент торговли и услуг города Москвы следующие сведения:».

1.33. В дефисе первом абзаца первого пункта 25.7 приложения к постановлению слово «регистрации» заменить словами «подачи запроса».

1.34. В дефисе втором абзаца первого пункта 25.7 приложения к постановлению слова «их регистрации» заменить словами «подачи запроса».

1.35. Абзац второй пункта 25.7 приложения к постановлению признать утратившим силу.

1.36. В абзаце шестом пункта 25.7 приложения к постановлению слова «номеров, присвоенных их заявкам при регистрации» заменить словами «подачи запроса».

1.37. Абзац первый пункта 25.9 приложения к постановлению после слов «осуществляет проверку» дополнить словами «соблюдения участниками ярмарки настоящего Порядка».

1.38. В дефисе шестом пункта 25.9 приложения к постановлению слова «пунктом 44(1) настоящего Порядка» заменить словами «пунктами 44(1) и 45 настоящего Порядка».

1.39. Абзац второй пункта 25.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Акт составляется по итогам каждого торгового периода и включает итоги мониторинга:

– за два дня – для ярмарок с торговым периодом длительностью не более трех дней;

– за три дня – для ярмарок с торговым периодом длительностью не более 4 дней.».

1.40. В абзаце четвертом пункта 25.10 приложения к постановлению слова «Порталом в автоматическом режиме формируется» заменить словами «Заявителю в «личный кабинет» на Портале направляется».

1.41. В дефисе шестом абзаца четвертого пункта 25.10 приложения к постановлению слова «пунктом 44(1) настоящего Порядка» заменить словами «пунктами 44(1) и 45 настоящего Порядка».

1.42. В абзаце четвертом пункта 25.10(1), абзаце втором пункта 25.11 и абзаце втором пункта 25.12 приложения к постановлению слово «рабочего» заменить словом «календарного».

1.43. Приложение к постановлению дополнить пунктом 25.10(2) в следующей редакции:

«25.10(2). При выявлении фактов использования участниками ярмарки сторонних программных средств при заполнении интерактивной формы запроса на Портале решение об отзыве предоставленного места принимается Комиссией Департамента торговли и услуг города Москвы по устранению конфликтных ситуаций, возникающих при организации и проведении ярмарок выходного дня на территории города Москвы.

В случае принятия Комиссией Департамента торговли и услуг города Москвы по устранению конфликтных ситуаций, возникающих при организации и проведении ярмарок выходного дня на территории города Москвы, решения об отзыве предоставленного места участнику ярмарки в «личный кабинет» заявителя на Портале направляется решение об отзыве предоставленного места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)».

1.44. В абзаце третьем пункта 25.11 и абзаце третьем пункта 25.12 приложения к постановлению слова «номеров, присвоенных заявкам заявителей при регистрации» заменить словами «подачи запроса».

1.45. Приложение к постановлению дополнить пунктом 25.13 в следующей редакции:

«25.13. В случае исключения площадки ярмарки выходного дня из утвержденного адресного перечня все участники ярмарки, которым было предоставлено место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на данной ярмарке в рамках текущей торговой сессии, включаются в лист ожидания по группам товаров в порядке очередности подачи запроса.

Участникам ярмарки, указанным в абзаце первом настоящего пункта, за 4 календарных дня до начала очередного торгового периода в «личный кабинет» заявителя на Портале направляется предложение о предоставлении свободных мест на других площадках ярмарок выходного дня при наличии таких мест.

В течение трех календарных дней после получения предложения о предоставлении свободного места на другой площадке ярмарки выходного дня участник ярмарки направляет ответ о согласии с предлагаемым местом для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) или об отказе от такого места в электронном виде через Портал.

В случае если участник ярмарки не направил ответ о согласии с предлагаемым местом для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) или об отказе от такого места в электронном виде через Портал, то он остается в листе ожидания.

В случае повторного включения площадки ярмарки выходного дня в утвержденный адресный перечень в рамках текущей торговой сессии всем участникам ярмарки, указанным в абзаце первом настоящего пункта, направ-

ляется предложение в электронном виде через Портал о возврате на первоначальное место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

В течение трех календарных дней после получения предложения о возврате на первоначальное место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) участник ярмарки направляет ответ о согласии с предлагаемым местом для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) или об отказе от такого места в электронном виде через Портал.

В случае если участник ярмарки в срок, указанный в абзаце шестом настоящего пункта, не направил ответ о согласии с предлагаемым местом для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в электронном виде через Портал, за таким участником ярмарки сохраняется торговое место, предоставленное ему в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта.»

1.46. В абзаце первом пункта 26 приложения к постановлению слова «, в отношении которых не применяются отдельные специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» исключить.

1.47. Дефис первого пункта 26 приложения к постановлению после слова «адрес» дополнить словом «, ИНН».

1.48. Дефис второй пункта 26 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– календарный месяц, в котором планируется проведение региональной ярмарки;».

1.49. Дефис третьего пункта 26 приложения к постановлению признать утратившим силу.

1.50. В абзаце первом пункта 27 приложения к постановлению слова «, в отношении которых не применяются отдельные специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» исключить.

1.51. Абзац первый пункта 31 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«31. После принятия Департаментом торговли и услуг города Москвы решения о предоставлении площадки организатор региональной ярмарки совместно с префектурой административного округа города Москвы утверждают план мероприятий по организации региональной ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней и направляют его в Департамент торговли и услуг города Москвы и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки», в котором определяются:».

1.52. В дефисе первого пункта 32 приложения к постановлению слова «(в том числе обеспечение участников ярмарки торгово-технологическим оборудованием, его монтаж перед началом торговли и демонтаж после ее окончания)» исключить.

1.53. Дефис второй пункта 32 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– при необходимости определение размера платы участником ярмарки за обеспечение электрической энергией, охрану, уборку территории, вывоз мусора и иные услуги;».

1.54. Пункт 32(10) приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«32(10). Для участия в межрегиональной ярмарке органы исполнительной власти Российской Федерации

и государств – участников Содружества Независимых Государств, имеющие намерение участвовать в межрегиональной ярмарке, подают заявки в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки».

Заявка на участие в межрегиональной ярмарке подписывается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, первым заместителем (заместителем) высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере торговли, агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, органа исполнительной власти иного государства – участника Содружества Независимых Государств.

В межрегиональной ярмарке могут принимать участие товаропроизводители (уполномоченные ими лица), предприятия общественного питания, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также осуществляющие деятельность на территории города Москвы.

Для участия в межрегиональной ярмарке заявка, подписанная товаропроизводителем (уполномоченным им лицом), руководителем предприятия общественного питания (уполномоченным им лицом) направляется в Департамент торговли и услуг города Москвы.

Департаментом торговли и услуг города Москвы в срок не позднее трех рабочих дней направляется запрос в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы для подтверждения информации о регистрации и об основном виде деятельности заявителя в порядке, установленном Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В случае подтверждения информации, указанной в абзаце пятом настоящего пункта, или непредставления ответа в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения запроса Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы заявка направляется Департаментом торговли и услуг города Москвы организатору ярмарки для предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

В случае неподтверждения Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения запроса Департамента торговли и услуг города Москвы запрашиваемой информации место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) не предоставляется, о чем письменно сообщается заявителю.»

1.55. Абзац первый пункта 33 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«33. Органы исполнительной власти города Москвы, в том числе по заявкам хозяйствующих субъектов, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица обращаются в Департамент торговли и услуг города Москвы для подготовки проекта правового акта Департамента торговли и услуг города Москвы об организации и проведении специализированной ярмарки.»

1.56. Дефис четвертый абзаца первого пункта 34 приложения к постановлению дополнить словами «и режим работы».

1.57. Дефис шестой абзаца первого пункта 34 приложения к постановлению признать утратившим силу.

1.58. Абзац второй пункта 34 приложения к постановлению после слова «Порядок» дополнить словами «отбора участников специализированной ярмарки, критерии участия».

1.59. Пункт 35 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«35. После принятия правового акта Департамента торговли и услуг города Москвы об организации и проведении специализированной ярмарки организатор ярмарки в течение 10 календарных дней разрабатывает и направляет в Департамент торговли и услуг города Москвы план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, а также утвержденную и согласованную схему размещения специализированной ярмарки.»

1.60. Пункт 37 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«37. Специализированные автомобили могут использоваться для торговли на площадке ярмарки при условии государственной регистрации указанных транспортных средств и прохождения ими технического осмотра в порядке, установленном законодательством, в случае, если планом функционального зонирования ярмарки предусмотрены места для их размещения.»

1.61. Приложение к постановлению дополнить пунктом 39(1) в следующей редакции:

«39(1). В течение работы ярмарки участник ярмарки обязан поддерживать предоставленное оборудование и место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе места хранения товаров, в надлежащем санитарно-техническом состоянии.»

1.62. В подпункте 1 пункта 41 приложения к постановлению слово «, животноводством» исключить.

1.63. Подпункт 5 пункта 41 приложения к постановлению признать утратившим силу.

1.64. Пункт 45 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«45. На ярмарках выходного дня осуществляется продажа товаров, включенных в Ассортиментный перечень товаров, реализуемых на ярмарках выходного дня, утвержденный Департаментом торговли и услуг города Москвы, сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории субъектов Российской Федерации, государств – участников Содружества Независимых Государств.

На ярмарках выходного дня не допускается продажа плодоовощной продукции, включенной в Ассортиментный перечень товаров, реализуемых на ярмарках выходного дня, утвержденный Департаментом торговли и услуг города Москвы, не произрастающей на территории государств – участников Содружества Независимых Государств, а также продажа непродовольственных товаров.»

1.65. В пункте 46 приложения к постановлению слова «, в отношении которых не применяются отдельные специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» исключить.

1.66. Пункт 46(1) приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«46(1). На межрегиональных ярмарках осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных или произрастающих на территории заявленных субъектов Российской Федерации и государств – участников Содружества Независимых Государств, а также допускается оказание услуг общественного питания.».

1.67. Дефис третий пункта 47 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции;».

1.68. Дефис девятый пункта 47 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– нефасованной гастрономической продукции (за исключением продажи указанной продукции на ярмарках, оборудованных раковинами для мытья рук, посуды и инвентаря);».

1.69. Дефисы десятый и шестнадцатый пункта 47 приложения к постановлению признать утратившими силу.

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2014 г. № 372-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве либо отказ от предоставленного места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на указанной ярмарке», о внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившим силу правового акта города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 2 сентября 2014 г. № 500-ПП, от 24 марта 2015 г. № 132-ПП, от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 20 января 2016 г. № 6-ПП, от 7 июля 2016 г. № 400-ПП, от 23 августа 2017 г. № 583-ПП, от 20 марта 2018 г. № 198-ПП, от 10 апреля 2018 г. № 305-ПП, от 8 февраля 2022 г. № 113-ПП):

2.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.».

2.2. В пункте 1.2 приложения 1 к постановлению слова «в электронном виде,» исключить.

2.3. Пункт 1.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.3. Предоставление государственной услуги осуществляется исключительно в электронной форме с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» (далее – Портал), интегрированной с автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы».».

2.4. Пункт 2.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.2. Правовые основания предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

– Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»;

– постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве».».

2.5. Пункт 2.3.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.3.2. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются документы и информация, получаемые в процессе межведомственного информационного взаимодействия с:

– Федеральной налоговой службой;

– Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

– Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.».

2.6. Пункт 2.4.1.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.4.1.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности: «сельское хозяйство», «торговля розничная», «производство пищевых продуктов», а также граждане (в том числе граждане – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством) (при предоставлении государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня).».

2.7. В пункте 2.4.1.2 приложения 1 к постановлению слова «предприниматели, граждане» заменить словами «предприниматели, граждане, в том числе граждане» и слово «, животноводством» исключить.

2.8. Пункты 2.4.3.1 и 2.4.3.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.4.3.1. Государственная услуга предоставляется физическим лицам после получения ими полного доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала в соответствии с приложением 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме «личный кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» (далее – постановление Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП).

2.4.3.2. Государственная услуга предоставляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам после получения ими доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала в соответствии с приложением 4 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП.».

2.9. Пункт 2.5.1.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.5.1.1. Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги (далее – запрос).

Запрос заполняется посредством внесения сведений, указанных в приложении 1 к настоящему Регламенту, в интерактивную форму на Портале.

Запрос при обращении за предоставлением государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня направляется в сроки проведения заявочных кампаний, предусмотренные Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» (далее – Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы).

Запрос при обращении за предоставлением государственной услуги в части отказа от места для продажи товаров на ярмарке выходного дня направляется посредством выбора соответствующего функционала в «личном кабинете» на Портале. Такой запрос направляется не позднее срока, предусмотренного Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы.»

2.10. Пункты 2.5.1.2.1 и 2.5.1.2.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.5.1.2.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством).

2.5.1.2.2. Сведения из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, подтверждающие фамилию, имя, отчество, дату рождения, СНИЛС.»

2.11. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктами 2.5.1.2.3, 2.5.1.2.4 и 2.5.1.2.5 в следующей редакции:

«2.5.1.2.3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).

2.5.1.2.4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

2.5.1.2.5. Сведения из единого государственного реестра записей органов гражданского состояния (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством).»

2.12. В абзаце первом пункта 2.7 приложения 1 к постановлению слова «(приложение 2 к настоящему Регламенту)» исключить.

2.13. В дефисе третьем пункта 2.7.1, пунктах 2.10.3, 3.3.4, 3.4.4 и 3.5.4 приложения 1 к постановлению слова «рабочий день» в соответствующем числе и падеже заменить словами «календарный день» в соответствующем числе и падеже.

2.14. Пункт 2.7.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.7.4. Срок регистрации запроса при обращении за предоставлением государственной услуги в информационной системе учреждения, предоставляющего государственную услугу, не может превышать один календарный день.»

2.15. Пункт 2.8.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.8.1. Основания для отказа в приеме запроса на предоставление государственной услуги отсутствуют.»

2.16. Пункты 2.8.2, 2.8.2(1), 2.8.3, 2.8.4, 2.10.4, 2.11.1(2), 2.11.3, 2.11.4.3, подпункт 1 абзаца первого раз-

дела 2.13, пункты 3.2.3.2 и 3.2.5.2 приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.

2.17. Раздел 2.9 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.9. Приостановление предоставления государственной услуги

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня являются:

2.9.1.1. Включение заявителя организатором ярмарки выходного дня в лист ожидания в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы.

2.9.1.2. Необходимость представления гражданами – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством.

2.9.2. Иные основания для приостановления предоставления государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня отсутствуют.

2.9.3. Основания для приостановления предоставления государственной услуги в части отказа от места для продажи товаров на ярмарке выходного дня отсутствуют.

2.9.4. Срок приостановления предоставления государственной услуги:

2.9.4.1. По основанию, указанному в пункте 2.9.1.1 настоящего Регламента, предоставление государственной услуги приостанавливается до даты аннулирования листа ожидания, после чего принимается решение об отказе в предоставлении государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в случае, если заявителю в указанный период не направлялось предложение о предоставлении освобожденного места для продажи товаров на ярмарке выходного дня на последующие торговые периоды в рамках действующей торговой сессии в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы».

В случае направления в установленном порядке заявителю предложения о предоставлении освобожденного места для продажи товаров на ярмарке выходного дня на последующие торговые периоды в рамках действующей торговой сессии предоставление государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня возобновляется с момента направления указанного предложения.

2.9.4.2. По основанию, указанному в пункте 2.9.1.2 настоящего Регламента, предоставление государственной услуги приостанавливается на срок, не превышающий 5 рабочих дней.

Предоставление государственной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления государственной услуги.

2.9.5. Решение о приостановлении предоставления государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня с указанием причин приостановления подписывается уполномоченным должностным лицом учреждения, предоставляющего государственную услугу, с использованием электронной подписи и направляется в «личный кабинет» заявителя на Портале не позднее календарного дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении предоставления государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня.»

2.18. Пункт 2.10.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня являются:

2.10.1.1. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не указанного в пункте 2.4.1 настоящего Регламента.

2.10.1.2. Предоставление запроса, не соответствующего требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Едиными требованиями, настоящему Регламенту.

2.10.1.3. Подача повторного запроса на предоставление государственной услуги на одной и той же ярмарке в пределах одной заявочной кампании.

2.10.1.4. Подача запроса на предоставление государственной услуги в пределах административного округа, в котором ранее в рамках текущей торговой сессии был произведен отзыв места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с пунктом 25.10 Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы.

2.10.1.5. Подача запроса на предоставление государственной услуги после окончания соответствующей заявочной кампании.

2.10.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса.

2.10.1.7. Отсутствие места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в период (периоды), указанный в запросе на предоставление государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня.

2.10.1.8. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием межведомственного информационного взаимодействия, включая использование Базового регистра, поданным заявителем сведениям.

2.10.1.9. Отсутствие в течение одного календарного дня согласия со стороны заявителя занять освободившееся место на предложении о предоставлении освободившегося торгового места на ярмарке выходного дня для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в рамках действующей торговой сессии.

2.10.1.10. Решение об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке выходного дня, принятое Комиссией Департамента торговли и услуг города Москвы по устранению конфликтных ситуаций, возникающих при организации и проведении ярмарок выходного дня на территории города Москвы, в связи с выявлением фактов использования заявителями сторонних

программных средств при заполнении интерактивной формы запроса на Портале.»

2.19. Пункт 2.11.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.11.2. Выписка из Реестра решений о предоставлении государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня (или решение об отказе в предоставлении государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня) подписывается уполномоченным должностным лицом учреждения, предоставляющего государственную услугу, с использованием электронной подписи и направляется в «личный кабинет» заявителя на Портале не позднее календарного дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня.

Выписка из Реестра решений о предоставлении государственной услуги может быть выдана заявителю на бумажном носителе дополнительно в случае его обращения в учреждение, предоставляющее государственную услугу.»

2.20. В абзаце первом пункта 2.11.4 приложения 1 к постановлению слова «рабочего дня» заменить словами «календарного дня» и слова «и в состав сведений Базового регистра (автоматически)» заменить словами «и автоматически передаются при наличии соответствующего запроса в Базовый регистр».

2.21. Пункт 2.11.4.2.1 приложения 1 к постановлению дополнить словами «, основной(ые) вид(ы) экономической деятельности («сельское хозяйство», «торговля розничная», «производство пищевых продуктов»)».

2.22. Пункт 2.11.4.2.2 приложения 1 к постановлению дополнить словами «, основной(ые) вид(ы) экономической деятельности («сельское хозяйство», «торговля розничная», «производство пищевых продуктов»)».

2.23. Пункт 2.11.4.2.3 приложения 1 к постановлению дополнить словами «, кадастровый номер земельного участка».

2.24. В пункте 2.11.4.2.8 приложения 1 к постановлению слова «(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)» исключить.

2.25. Приложение 1 к постановлению дополнить разделом 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

2.15.2. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»

2.26. В пункте 3.1.3 приложения 1 к постановлению слова «и в состав сведений Базового регистра» исключить.

2.27. В пункте 3.1.4 приложения 1 к постановлению слова «Выдача (направление)» заменить словом «Направление».

2.28. В пункте 3.2.2 приложения 1 к постановлению слово «выдачу» заменить словом «регистрацию».

2.29. Пункт 3.2.3.1 приложения 1 к постановлению после слова «Осуществляет» дополнить словами «прием и».

2.30. Пункт 3.2.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более одного календарного дня.»

2.31. Пункт 3.2(1).1 приложения 1 к постановлению дополнить словами «в части отказа от места для продажи товаров на ярмарке выходного дня».

2.32. Пункт 3.2(1).2 приложения 1 к постановлению после слов «осуществляющее прием» дополнить словами «и регистрацию».

2.33. Пункт 3.2(1).3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3.2(1).3. Должностное лицо, ответственное за прием запроса, осуществляет прием и регистрацию запроса.»

2.34. В пункте 3.3.3.1 приложения 1 к постановлению слова «и ее территориальные органы» заменить словами «, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии».

2.35. Пункт 3.3.3.2 приложения 1 к постановлению после слов «Федеральной налоговой службы» дополнить словами «, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

2.36. Пункт 3.3.3.3 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:

«В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги должностное лицо, ответственное за обработку документов, готовит комплект документов для дальнейшего формирования результата предоставления государственной услуги в части предоставления места для продажи товаров на ярмарке выходного дня.»

2.37. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.4 в следующей редакции:

«3.3.3.4. При выявлении оснований для приостановления предоставления государственной услуги, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Регламента, формирует уведомление с указанием причин такого приостановления, подписывает его с использованием электронной подписи и направляет в электронной форме в «личный кабинет» заявителя на Портале.»

2.38. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.3.5.3 в следующей редакции:

«3.3.5.3. Подготовка проекта документа, подтверждающего предоставление государственной услуги.»

2.39. В абзаце первом пункта 3.4 и пункте 3.4.3.1 приложения 1 к постановлению слова «и в состав сведений Базового регистра» исключить.

2.40. Пункт 3.4.1 приложения 1 к постановлению дополнить словами «, либо проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги».

2.41. В абзаце первом пункта 3.5 приложения 1 к постановлению слова «Выдача (направление)» заменить словом «Направление».

2.42. Пункт 3.5.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо учреждения, предоставляющего государственную услугу, осуществляющее прием и регистрацию документов (далее – должностное лицо, ответственное за направление документов).».

2.43. Пункт 3.5.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3.5.3. Должностное лицо, ответственное за направление документов, обеспечивает регистрацию заявителю Выписки (решения об отказе в предоставлении государственной услуги).».

2.44. В абзаце первом пункта 3.5.5 приложения 1 к постановлению слова «выдача (направление)» заменить словом «направление».

2.45. В названии раздела 5 приложения 1 к постановлению слово «(или)» исключить.

2.46. В пункте 5.1 приложения 1 к постановлению слова «Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московские ярмарки»,» заменить словами «учреждения, предоставляющего государственную услугу, и».

2.47. Пункт 5.3.2.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«5.3.2.1. Документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы для предоставления государственных услуг, в том числе документов, получаемых с использованием межведомственного информационного взаимодействия.»

2.48. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 5.3.2.4 в следующей редакции:

«5.3.2.4. Документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2.49. Абзац первый пункта 5.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«5.4. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работников учреждения, предоставляющего государственную услугу, рассматриваются руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) указанной организации.»

2.50. В абзаце первом пункта 5.5 приложения 1 к постановлению слова «на их рассмотрение» заменить словами «на рассмотрение жалоб».

2.51. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 5.11.10(1) в следующей редакции:

«5.11.10(1). Информацию о действиях, осуществляемых подведомственной органу исполнительной власти организацией, предоставляющей государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также извинения за доставленные неудобства и информацию о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги (в случае удовлетворения жалобы).».

2.52. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 5.11.10(2) в следующей редакции:

«5.11.10(2). Аргументированные разъяснения о причинах принятого решения (в случае отказа в удовлетворении жалобы).».

2.53. В пункте 5.13.2 приложения 1 к постановлению слова «(при уклонении или необоснованном отказе в приеме документов и их регистрации)» исключить.

2.54. В пункте 5.13.3 приложения 1 к постановлению слово «выдачи» заменить словом «направления».

2.55. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве либо отказ от предоставленного места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на указанной ярмарке» приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.56. Приложение 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве либо отказ от предоставленного места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на указанной ярмарке» приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 г., за исключением пункта 2.17 настоящего постановления.

Пункт 2.17 настоящего постановления вступает в силу с 23 марта 2026 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение

к постановлению Правительства Москвы от 27 октября 2025 г. № 2578-ПП

Внесение изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 3 июля 2014 г. № 372-ПП

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве либо отказ от предоставленного места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на указанной ярмарке»

Состав сведений формы интерактивного запроса с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы»

- | | |
|---|--|
| 1. Сведения о заявителе. | 5. Сведения о продавцах. |
| 2. Сведения о площадке ярмарки выходного дня. | 6. Согласие с условиями предоставления государственной услуги. |
| 3. Сведения о торговых периодах на ярмарке выходного дня. | |
| 4. Сведения о кадастровом номере земельного участка, на котором ведется личное подсобное хозяйство или огородничество (для физических лиц). | |

О внесении изменений в правовые акты города Москвы

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2579-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 945-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 24 декабря 2019 г. № 1809-ПП, от 23 июля 2024 г. № 1678-ПП, от 24 декабря 2024 г. № 3074-ПП, от 19 июня 2025 г. № 1421-ПП, от 1 сентября 2025 г. № 2119-ПП):

1.1. Часть I приложения к постановлению дополнить пунктами 2.1.22(1) и 2.1.22(2) в следующей редакции:

«2.1.22(1). Нежилая наземная площадь – сумма наземной площади всех нежилых объектов капитального строительства и нежилых частей жилых зданий, которые расположены и (или) могут быть расположены в границах территориальной зоны (подзоны территориальной зоны), где нежилая часть жилого здания определяется как сумма площадей наземных этажей здания (включая технический, нежилой мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), относящихся к общественной части (занимаемой помещениями общественного назначения, в том числе административными, офисными, общественного управления, делового назначения, социально-бытовыми, образовательными и культурно-просветительскими, торгового назначения, общественного питания, спорта и предназначенными для оказания медицинской помощи), за вычетом входных групп жилой части, измеряемых по внутренним контурам стен, ограничивающих данные входные группы, и где расчет технико-экономических показателей объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с положениями соответствующего свода правил в зависимости от вида объекта капитального строительства.

2.1.22(2). Площадь квартир – сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас.»

1.2. Разделы 1–3, пункт 4.2 и сноски 2 и 4 приложения 1 к нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. В абзацах четвертом и пятом приложения 5 к нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приложения к постановлению слова «суммарная поэтажная площадь жилой части здания» заменить словами «площадь квартир».

1.4. Пункт 1 примечаний приложения 6 к нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«1. Для встроенно-пристроенных нежилых помещений жилой застройки показатель нежилой наземной площади объекта (нежилой части жилого здания) на одно парковочное место и (или) машино-место приобъектной парковки составляет 90 кв.м.»

1.5. Пункт 4 примечаний приложения 6 к нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«4. По решению заказчика или в соответствии с заданием на проектирование допускается не предусматривать расчет приобъектной парковки для лечебных учреждений стационарного типа, открытых спортивных сооружений общего пользования, мест отдыха населения (сады, скверы, парки), школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских площадок.»

1.6. Абзацы четвертый и пятый приложения 8 к нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«S – площадь квартир – для жилого назначения, нежилая наземная площадь – для нежилых объектов капитального строительства и нежилых частей жилых зданий (для встроенно-пристроенных), кв.м;

S₁ – показатель площади квартир или нежилой наземной площади объекта на одно место остановки определяется в соответствии с таблицей.»

1.7. Пункты 1–4 таблицы приложения 8 к нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22 сентября 2020 г. № 1557-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области физической культуры и спорта» (в редакции постановления Правительства Москвы от 8 ноября 2022 г. № 2401-ПП):

2.1. В пункте 5 постановления слова «Бочкарева А.Ю.» заменить словами «Ефимова В.В.»

2.2. Пункт 1.2.1.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.2.1.7. Нежилая наземная площадь (далее – ННП) – сумма наземной площади всех нежилых объектов капитального строительства и нежилых частей жилых зданий, которые расположены и (или) могут быть расположены в границах территориальной зоны (подзоны территори-

альной зоны), где нежилая часть жилого здания определяется как сумма площадей наземных этажей здания (включая технический, нежилой мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), относящихся к общественной части (занимаемой помещениями общественного назначения, в том числе административными, офисными, общественного управления, делового назначения, социально-бытовыми, образовательными и культурно-просветительскими, торгового назначения, общественного питания, спорта и предназначенными для оказания медицинской помощи), за вычетом входных групп жилой части, измеряемых по внутренним контурам стен, ограничивающих данные входные группы, и где расчет технико-экономических показателей объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с положениями соответствующего свода правил в зависимости от вида объекта капитального строительства.».

2.3. Пункт 1.3.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.3.3.1. Крытые объекты массового спорта – 800 кв.м ННП/1000 человек, в том числе:

– в радиусе пешеходной доступности до 500 м – 320 кв.м ННП/1000 человек;

– в радиусе пешеходной доступности до 1500 м – 480 кв.м ННП/1000 человек (для индивидуальной застройки Троицкого административного округа города Москвы допускается учитывать объекты массового спорта в радиусе транспортно-пешеходной доступности не более 20 минут).».

3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2150-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области здравоохранения» (в редакции постановления Правительства Москвы от 30 июля 2024 г. № 1744-ПП):

3.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.1.8 в следующей редакции:

«1.2.1.8. Нежилая наземная площадь – сумма наземной площади всех нежилых объектов капитального строительства и нежилых частей жилых зданий, которые расположены и (или) могут быть расположены в границах территориальной зоны (подзоны территориальной зоны), где нежилая часть жилого здания определяется как сумма площадей наземных этажей здания (включая технический, нежилой мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), относящихся к общественной части (занимаемой помещениями общественного назначения, в том числе административными, офисными, общественного управления, делового назначения, социально-бытовыми, образовательными и культурно-просветительскими, торгового назначения, общественного питания, спорта и предназначенными для оказания медицинской помощи), за вычетом входных групп жилой части, измеряемых по внутренним контурам стен, ограничивающих данные входные группы, и где расчет технико-экономических показателей объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с положениями соответствующего свода правил в зависимости от вида объекта капитального строительства.».

3.2. В абзаце первом раздела 1.4 приложения к постановлению слова «общей площади» заменить словами «нежилой наземной площади».

3.3. Абзац второй раздела 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Нежилая наземная площадь объектов здравоохранения (поликлиник взрослых, детских и смешанного типа) принимается из расчета не более 27 кв.м на одно посещение в смену и уточняется медико-технологическим заданием.».

4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2151-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области образования» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 30 июля 2024 г. № 1744-ПП, от 24 декабря 2024 г. № 3144-ПП, от 28 апреля 2025 г. № 921-ПП, от 1 июля 2025 г. № 1482-ПП, от 23 июля 2025 г. № 1762-ПП):

4.1. Пункт 1.2.1.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.2.1.8. Нежилая наземная площадь – сумма наземной площади всех нежилых объектов капитального строительства и нежилых частей жилых зданий, которые расположены и (или) могут быть расположены в границах территориальной зоны (подзоны территориальной зоны), где нежилая часть жилого здания определяется как сумма площадей наземных этажей здания (включая технический, нежилой мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), относящихся к общественной части (занимаемой помещениями общественного назначения, в том числе административными, офисными, общественного управления, делового назначения, социально-бытовыми, образовательными и культурно-просветительскими, торгового назначения, общественного питания, спорта и предназначенными для оказания медицинской помощи), за вычетом входных групп жилой части, измеряемых по внутренним контурам стен, ограничивающих данные входные группы, и где расчет технико-экономических показателей объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с положениями соответствующего свода правил в зависимости от вида объекта капитального строительства.».

4.2. Строку первую пункта 2 таблицы 1.4.1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.3. Пункт 2 таблицы 1.4.2 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

4.4. Строку первую пункта 2 и сноску 2 таблицы 1.4.3 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 8 ноября 2022 г. № 2400-ПП, от 11 апреля 2023 г. № 558-ПП, от 20 октября 2023 г. № 1995-ПП, от 30 июля 2024 г. № 1744-ПП):

5.1. Пункт 1.2.1.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.2.1.7. Нежилая наземная площадь (далее – ННП) – сумма наземной площади всех нежилых объектов капитального строительства и нежилых частей жилых зданий, которые расположены и (или) могут быть расположены в границах территориальной зоны (подзоны территориальной зоны), где нежилая часть жилого здания определяется как сумма площадей наземных этажей здания (включая технический, нежилой мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), относящихся к общественной части (занимаемой помещениями общественного назначения, в том числе административными, офисными, общественного управления, делового назначения, социально-бытовыми, образовательными и культурно-просветительскими, торгового назначения, общественного питания, спорта и предназначенными для оказания медицинской помощи), за вычетом входных групп жилой части, измеряемых по внутренним контурам стен, ограничивающих данные входные группы, и где расчет технико-экономических показателей объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с положениями соответствующего свода правил в зависимости от вида объекта капитального строительства.»

5.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.1.7(1) в следующей редакции:

«1.2.1.7(1). Жилая наземная площадь – сумма площадей наземных этажей жилых зданий (включая жилой мансардный), за исключением этажей, относящихся к нежилой части, которые расположены и (или) могут быть расположены в границах территориальной зоны (подзоны территориальной зоны), где расчет технико-экономических показателей объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с положениями соответствующего свода правил в зависимости от вида объекта капитального строительства.»

5.3. Пункт 1.2.1.20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.2.1.20. Площадь квартир – сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас.»

5.4. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.1.21 в следующей редакции:

«1.2.1.21. Общая площадь квартир – площадь квартир с учетом неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас, которые могут составлять до 10 процентов от площади квартир.»

5.5. Таблицу 1.3.1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

5.6. Таблицу 1.3.2 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

5.7. Таблицу 1.3.3 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

5.8. В пункте 1.4.2 приложения к постановлению слова «суммарной поэтажной площади жилой части здания (жилых этажей)» заменить словами «площади квартир».

5.9. Таблицу 1.4.1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

5.10. Пункт 2.1 таблицы 1.4.2 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

5.11. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.28(1) в следующей редакции:

«2.1.28(1). Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 27 «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве.»

6. Установить, что действие постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 945-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (в редакции настоящего постановления) не распространяется на следующие документы, проекты и материалы в случае отсутствия в них сведений о площади квартир и нежилой наземной площади:

6.1. Проектную документацию объектов капитального строительства, подготовленную на основании градостроительных планов земельных участков, содержащих информацию о градостроительных регламентах, установленных до дня вступления в силу настоящего постановления.

6.2. Документы территориального планирования и документацию по планировке территории, утвержденные на день вступления в силу настоящего постановления.

6.3. Проекты документации по планировке территории, в отношении которых на день вступления в силу настоящего постановления приняты решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы об одобрении проекта планировки территории.

6.4. Материалы предварительной оценки градостроительного потенциала территории, проекты документации по планировке территории, подготовка которых осуществляется в целях реализации решений о комплексном развитии территории (далее – КРТ), если на день вступления в силу настоящего постановления на совещании с участием Мэра Москвы принято решение о целесообразности реализации КРТ либо на заседании Штаба по реализации проектов КРТ принято решение о целесообразности реализации проекта КРТ.

6.5. Проекты документации по планировке территории, подготовка которых осуществляется в целях реализации КРТ по инициативе правообладателей, если на день вступления в силу настоящего постановления Градостроительно-земельной комиссией города Москвы принято решение об условиях договора о КРТ по инициативе правообладателей либо на заседании Штаба по реализации проектов КРТ принято решение о целесообразности реализации проекта КРТ по инициативе правообладателей.

7. Установить, что действие приложения к постановлению Правительства Москвы от 22 сентября 2020 г. № 1557-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области физической культуры и спорта» (в редакции настоящего постановления), приложения к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2150-ПП «Об утверждении

нии нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области здравоохранения» (в редакции настоящего постановления), приложения к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2151-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области образования» (в редакции настоящего постановления), приложения к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения» (в редакции настоящего постановления) не распространяется на следующие документы, проекты и материалы в случае отсутствия в них сведений о площади квартир и нежилой наземной площади:

7.1. Документы территориального планирования и документацию по планировке территории, утвержденные на день вступления в силу настоящего постановления.

7.2. Проекты документации по планировке территории, в отношении которых на день вступления в силу настоящего постановления приняты решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы об одобрении проекта планировки территории.

7.3. Материалы предварительной оценки градостроительного потенциала территории, проекты докумен-

тации по планировке территории, подготовка которых осуществляется в целях реализации решений о КРТ, если на день вступления в силу настоящего постановления на совещании с участием Мэра Москвы принято решение о целесообразности реализации КРТ либо на заседании Штаба по реализации проектов КРТ принято решение о целесообразности реализации проекта КРТ.

7.4. Проекты документации по планировке территории, подготовка которых осуществляется в целях реализации КРТ по инициативе правообладателей, если на день вступления в силу настоящего постановления Градостроительно-земельной комиссией города Москвы принято решение об условиях договора о КРТ по инициативе правообладателей либо на заседании Штаба по реализации проектов КРТ принято решение о целесообразности реализации проекта КРТ по инициативе правообладателей.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимова В.В.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменений в приложение 1 к нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приложения к постановлению Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 945-ПП

Определение числа машино-мест в зависимости от функционального назначения объекта

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (числовое обозначение вида разрешенного использования ¹)	Расчетная единица ²	Предусматривается одно парковочное место и (или) машино-место на следующее количество расчетных единиц
1	2	3	4
1. Общественное использование объектов капитального строительства			
1.1	Коммунальное обслуживание (3.1)	кв.м	100
1.2	Социальное обслуживание (3.2)	кв.м	400
1.3	Бытовое обслуживание (3.3)	кв.м	100
1.4	Здравоохранение (3.4) ³	кв.м	300
1.5	Образование и просвещение (3.5)	кв.м	400
1.6	Культурное развитие (3.6)	кв.м	200
1.7	Религиозное использование (3.7)	кв.м	200
1.8	Общественное управление (3.8)	кв.м	200
1.9	Обеспечение научной деятельности (3.9)	кв.м	200
1.10	Ветеринарное обслуживание (3.10)	кв.м	300

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (числовое обозначение вида разрешенного использования ¹)	Расчетная единица ²	Предусматривается одно парковочное место и (или) машино-место на следующее количество расчетных единиц
1	2	3	4
2. Предпринимательство			
2.1	Деловое управление (4.1)	кв.м	63
2.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) ⁴	кв.м	54
2.3	Рынки (4.3)	кв.м	54
2.4	Магазины (4.4) ^{4, 5}	кв.м	63
2.5	Банковская и страховая деятельность (4.5)	кв.м	63
2.6	Общественное питание (4.6)	кв.м	54
2.7	Гостиничное обслуживание (4.7) ⁶	кв.м	300
2.8	Развлечение (4.8)	кв.м	300
3. Отдых (рекреация)			
3.1	Спорт (5.1)	кв.м	200
3.2	Туристическое обслуживание (5.2.1)	кв.м	300
4. Производственная деятельность			
4.2	Склад (6.9)	кв.м	500
² Используется нежилая наземная площадь. ⁴ В проектируемой застройке при размерах нежилой наземной площади объектов от 450 до 900 кв.м полученное расчетом число парковочных мест и (или) машино-мест допускается снизить в 2,5 раза, при размерах нежилой наземной площади менее 450 кв.м парковочные места и (или) машино-места допускается не предусматривать.			

Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменений в приложение 8 к нормативам градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приложения к постановлению Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 945-ПП

Определение числа мест остановки в зависимости от функционального назначения объекта

№ п/п	Функциональное назначение объекта	Расчетная единица	Предусматривается одно место остановки на следующее количество расчетных единиц
1	2	3	4
1	Жилое назначение	кв.м	22 100 ¹
2	Здравоохранение	кв.м	11 250 ¹
3	Социальное обслуживание	кв.м	8 550 ¹
4	Встроенно-пристроенные помещения коммерческого использования на первых этажах ³	кв.м	450 ²

Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2151-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области образования

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование показателя	Показатель
1	2	3
2	Нежилая наземная площадь	

Приложение 4

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2151-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области образования

Таблица 1.4.2

№ п/п	Наименование показателя	Показатель
1	2	3
2	Нежилая наземная площадь ²	
2.1	Емкость здания до 550 мест	не менее 18 кв.м/место
2.2	Емкость здания от 551 до 1000 мест	не менее 15 кв.м/место
2.3	Емкость здания свыше 1001 места	не менее 13 кв.м/место
2.4	Кадетские корпуса, школы-интернаты с проживанием учащихся	не менее 30 кв.м/место
2.5	Школьные здания без спортивного ядра	не менее 13 кв.м/место независимо от емкости

Приложение 5

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменений в приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2151-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области образования

Таблица 1.4.3

№ п/п	Объекты дополнительного образования	Минимально допустимый уровень обеспеченности ¹	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	2	3	4
2	Нежилая наземная площадь		

² Нежилую наземную площадь здания детской школы искусств следует принимать по согласованию с Департаментом культуры города Москвы. Показатель также учитывается при выводе образовательных организаций Департамента культуры города Москвы из зданий (строений, помещений), в которых такие организации размещаются на правах оперативного управления, безвозмездного пользования или аренды, для предварительного расчета площади равноценных существующих объектов, предоставляемых им из имущественной казны города Москвы взамен изымаемых, в том числе в связи с прекращением у образовательных организаций прав оперативного управления, безвозмездного пользования или аренды.

Приложение 6

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения

Таблица 1.3.1

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами торговли и обслуживания, максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ п/п	Объекты торговли и обслуживания	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
1	Объекты повседневного спроса		
1.1	Объекты торговли (магазины, аптеки, оптики)	270 кв.м ННП на 1000 жителей	ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО – 500 м. ТАО – 800 м

№ п/п	Объекты торговли и обслуживания	Минимально допустимый уровень обеспеченности населения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
1.2	Объекты бытового обслуживания населения (ателье, парикмахерская, фотоателье, пункт проката, приемный пункт, объект бытового обслуживания иного типа) и объекты размещения предприятий по ремонту бытовых изделий и бытовой аппаратуры (предприятия по ремонту бытовой техники и аппаратуры)	100 кв.м ННП на 1000 жителей	ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО – 500 м. ТАО – 800 м
1.3	Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, буфеты, кофейни, кафетерии, магазин-кулинария, предприятия быстрого обслуживания)	120 кв.м ННП на 1000 жителей	ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО – 500 м. ТАО – 800 м
2	Объекты периодического спроса		
2.1	Культурно-просветительные и досуговые объекты (библиотека, выставочный зал, музей, клуб, танцевальный зал, дом культуры, многофункциональный развлекательный центр)	150 кв.м ННП на 1000 жителей	ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО – 1500 м или 20 минут. ТАО – 3000 м или 30 минут
2.2	Объекты для размещения городских служб (социальные службы, общественный пункт охраны порядка, эксплуатационные организации ЖКХ, раздаточные пункты молочной кухни, помещения для мировых судей, отделение связи и иные объекты)	90 кв.м ННП на 1000 жителей	ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО – 1500 м или 20 минут. ТАО – 3000 м или 30 минут

Приложение 7

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения

Таблица 1.3.2

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами торговли и обслуживания, размещаемыми в общественных объектах с численностью работающих более 500 человек

№ п/п	Объекты торговли и обслуживания	Минимально допустимый уровень обеспеченности работающих
1	2	3
1	Предприятия торговли (продовольственными и непродовольственными товарами, аптеки)	63 кв.м ННП на 100 работающих
2	Предприятия общественного питания	63 кв.м ННП на 100 работающих
3	Предприятия бытового обслуживания (приемные пункты прачечной, химчистки; мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, парикмахерские, фото, копировальные услуги и т.п.)	11 кв.м ННП на 100 работающих

Приложение 8

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения

Таблица 1.3.3

Расчет количества рабочих мест

№ п/п	Наименование объекта	Количество рабочих мест на единицу измерения	Показатель ННП, приходящийся на одно рабочее место
1	2	3	4
1	Здания образовательных организаций (общее образование)	118 на 1000 мест	-
2	Здания образовательных организаций (дошкольное образование)	100 на 1000 мест	-
3	Поликлиники	150 на 1000 посещений в смену	-
4	Гостиницы	-	90 кв.м
5	Встроенно-пристроенные помещения в нежилых этажах многоквартирных домов	-	32 кв.м
6	Объекты административного, делового управления, общественного назначения	-	32 кв.м
7	Гаражи (надземные, подземные, комбинированные)	1 на 50 машино-мест	-
8	Производственные, складские объекты, объекты оптовой торговли	-	90 кв.м
9	Объекты розничной торговли, рынки	-	45 кв.м
10	Объекты общественного питания	-	27 кв.м
11	Объекты бытового обслуживания	-	18 кв.м
12	Досуговые объекты, клубы	-	50 кв.м
13	Библиотеки, медиатеки	1 на 3000 единиц хранения	27 кв.м
14	Выставочные, универсальные залы	-	117 кв.м
15	Спортивные объекты (физкультурно- оздоровительные комплексы, спортив- ные клубы, спортивные залы)	-	27 кв.м

Приложение 9

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения

Таблица 1.4.1

Показатели расчета населения по типам жилой застройки

№ п/п	Тип жилого дома	Доля площади квартир в расчете на одного человека
1	2	3
1	Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) ¹	33 кв.м на человека
2	Индивидуальный жилой дом (2.1) ¹	50 кв.м на человека
3	Жилой дом блокированной застройки (2.3) ¹	50 кв.м на человека

¹Коды видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Приложение 10

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2579-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. № 2152-ПП

Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения

Таблица 1.4.2

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения элементами жилых территорий и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

№ п/п	Элементы жилых территорий	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	2	3	4
2.1	Озелененные территории ЖК	5,0 кв.м/человека. В случае, если доля площадей общественного назначения в жилом здании составляет не менее 10 % наземной площади (суммы жилой наземной площади и нежилой части жилого здания, которая определяется в соответствии с пунктом 1.2.1.7 настоящих Нормативов) жилого здания, допускается предусматривать не менее 3,0 кв.м/человека в уровне земли и не более 2,0 кв.м/человека в объеме жилого здания и на эксплуатируемой кровле не выше 15 м. Допускается снижение значения показателя на 15 % при прилегании территории преобразования к ОТОП размером не менее 5,0 га, особо охраняемой природной территории (ООПТ), особо охраняемой зеленой территории (ООЗТ)	В границах территории преобразования

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)»

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2582-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)»

объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2582-ПП от 28.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы»

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2583-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Предоставить в 2025 году грант юридическому лицу, указанному в приложении к настоящему постановлению, в рамках реализации Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» за счет бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсусова М.С.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2583-ПП от 28.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия»

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2584-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Мо-

сквы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие культурно-

туристической среды и сохранение культурного наследия» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-

стве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2584-ПП от 28.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия»

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2585-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие культурно-ту-

ристической среды и сохранение культурного наследия» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2585-ПП от 28.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 декабря 2016 г. № 946-ПП и признании утратившим силу пункта 10.40 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2586-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 декабря 2016 г. № 946-ПП «О порядке подготовки и выдачи студентам справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве» (в редакции постановления Правительства Москвы от 12 августа 2022 г. № 1758-ПП):

1.1. Постановление дополнить пунктом 1(1) в следующей редакции:

«1(1). В целях единообразного применения настоящего постановления Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы вправе издавать разъяс-

нения по вопросам подготовки справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве, а также в отдельных случаях принимать решения о подготовке справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве.».

1.2. Пункт 2.1 постановления признать утратившим силу.

1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 10.40 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП «Об организации деятель-

ности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 28 марта 2018 г. № 244-ПП).

3. Установить, что:

3.1. По запросам (заявлениям) на подготовку и выдачу справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве, которые поданы до дня вступления в силу настоящего постановления и по которым не направлены соответствующие уведомления, такие уведомления направляются Государственным казенным учреждением города Москвы «Социальное казначейство города Москвы» в порядке, предусмотренном пунктами 3.5 и 3.6 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 27 декабря 2016 г. № 946-ПП «О порядке подготовки и выдачи студентам справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего постановления).

3.2. Заявителям из числа студентов, указанных в пункте 3.5.1 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 27 декабря 2016 г. № 946-ПП «О порядке подготовки и выдачи студентам справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего постановления), выдача справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве осуществляется на бумажном носителе в любом филиале Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства (места пребывания) заявителя.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение

к постановлению Правительства Москвы от 28 октября 2025 г. № 2586-ПП

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы от 27 декабря 2016 г. № 946-ПП

Порядок подготовки и выдачи студентам справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки и выдачи студентам справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве (далее – Порядок) устанавливает правила подготовки и выдачи справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве (далее также – справка (информация) студентам, обучающимся в образовательных организациях по основным профессиональным образовательным программам, претендующим на получение государственной социальной стипендии).

1.2. Справка (информация) предоставляется студентам из числа граждан Российской Федерации, достигших возраста 14 лет и обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам:

1.2.1. Среднего профессионального образования.

1.2.2. Высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры).

1.3. Справка (информация) предоставляется гражданину, претендующему на получение государственной социальной стипендии, из числа лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее также – заявитель), которым в течение года, предшествующего дате обращения за справкой (информацией), была назначена (предоставлена) государственная социальная помощь в городе Москве в виде:

1.3.1. Социальных пособий, социальных доплат к пенсии, назначаемых и выплачиваемых заявителю Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Департамент) и подведомственными Департаменту учреждениями.

1.3.2. Субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначаемых и выплачиваемых заявителю в отношении жилого помещения, расположенного в городе Москве, либо если в отношении расположенного в городе Москве жилого помещения заявитель учитывался в составе семьи при определении права на их предоставление и расчете их размера.

1.3.3. Адресной социальной помощи заявителю, находящемуся в трудной жизненной ситуации, оказываемой в соответствии с приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 21 февраля 2022 г. № 213-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении».

1.4. Справка (информация) оформляется Государственным казенным учреждением города Москвы «Социальное казначейство города Москвы» (далее – ГКУ «Соц.казначейство Москвы»).

1.5. Справка (информация) готовится исключительно в электронном виде на основании поступившего от заявителя запроса (заявления) на подготовку и выдачу

справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве (далее – заявление).

1.6. Справка (информация) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного работника ГКУ «Соцказначейство Москвы», направляется заявителю в подсистему «личный кабинет» на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы из числа студентов, сведения о которых не содержатся в Комплексной информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» (далее – КИС «ГУСОЭВ») или которые указали в заявлении на необходимость предоставления справки в образовательную организацию, сведения о которой не содержатся в КИС «ГУСОЭВ».

1.7. Справка (информация) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

1.8. Предоставление справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве не требуется от заявителей из числа студентов, обучающихся по очной форме обучения в подведомственных органам исполнительной власти города Москвы образовательных организациях, которые реализуют образовательные программы среднего профессионального образования и сведения о которых содержатся в КИС «ГУСОЭВ».

Получение информации о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве в отношении заявителя из числа указанной категории студентов осуществляется образовательной организацией, в которой заявитель обучается, в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием соответствующих государственных информационных систем.

1.9. Информация о порядке подготовки и выдачи студентам справки (информации) размещается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или в иных источниках информирования.

2. Порядок обращения за предоставлением справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве

2.1. Прием заявления осуществляется исключительно в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее – Портал).

Прием заявления с использованием Портала от уполномоченного представителя заявителя не предусмотрен.

2.2. Возможность подачи заявления с использованием Портала предоставляется только зарегистрированным на Портале пользователям после получения ими стандартного или полного доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала (далее – «личный кабинет» заявителя на Портале) в соответствии с приложениями 2 и 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме «личный кабинет» государственной информационной системы

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы».

2.3. В заявлении указываются следующие сведения:

2.3.1. Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя.

2.3.2. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

2.4. Перечень необходимых для подготовки и выдачи справки (информации) сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является исчерпывающим.

3. Порядок рассмотрения ГКУ «Соцказначейство Москвы» поступивших заявлений

3.1. Срок рассмотрения ГКУ «Соцказначейство Москвы» заявления не превышает трех рабочих дней, который исчисляется со дня регистрации заявления в ГКУ «Соцказначейство Москвы».

3.2. Поступление заявления в ГКУ «Соцказначейство Москвы» осуществляется после проверки, проводимой в автоматизированном режиме на этапе подачи заявления, следующих сведений:

3.2.1. Сведений, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, с использованием государственной информационной системы «Система централизованного ведения профиля заявителя».

3.2.2. Сведений о факте обучения заявителя в образовательной организации, подведомственной органу исполнительной власти города Москвы, с использованием КИС «ГУСОЭВ».

3.3. При поступлении заявления в ГКУ «Соцказначейство Москвы» ГКУ «Соцказначейство Москвы» регистрирует заявление в соответствующей информационной системе города Москвы и направляет уведомление о регистрации заявления в «личный кабинет» заявителя на Портале в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления заявления.

3.4. При наличии сведений о назначенной (предоставленной) заявителю государственной социальной помощи в городе Москве в течение года, предшествующего дате подачи заявления, ГКУ «Соцказначейство Москвы» принимает решение о подготовке справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве и направляет в «личный кабинет» заявителя на Портале в срок не позднее окончания третьего рабочего дня со дня регистрации заявления в соответствующей информационной системе города Москвы:

3.4.1. Решение ГКУ «Соцказначейство Москвы» о подготовке справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве.

3.4.2. Уведомление о возможности самостоятельного получения образовательной организацией, подведомственной органу исполнительной власти города Москвы, реализующей образовательную программу среднего профессионального образования, информации о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве без истребования справки от заявителя, являющегося студентом указанной образовательной организации, – при наличии сведений об этом студенте в КИС «ГУСОЭВ».

3.4.3. Справку (информацию) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве, оформленную по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в случае отсутствия сведений об этом студенте в КИС «ГУСОЭВ» или в случае указания в заявлении на необходимость предоставления справки в образовательную организацию, сведения о которой не содержатся в КИС «ГУСОЭВ».

3.5. В случае отсутствия сведений о назначении (предоставлении) заявителю государственной социальной помощи в городе Москве в течение года, предшествующего дате подачи заявления, ГКУ «Соцказначейство Москвы» принимает решение об отказе в подготовке справки (информации) о назначении (предоставлении)

государственной социальной помощи в городе Москве и направляет его в «личный кабинет» заявителя на Портале в срок не позднее окончания третьего рабочего дня со дня регистрации заявления в соответствующей информационной системе города Москвы.

3.6. Сведения о льготной категории (льготном статусе) заявителя ГКУ «Соцказначейство Москвы» направляет в Базовый регистр информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения о подготовке справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве.

Приложение

к Порядку подготовки и выдачи студентам справки (информации) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве

Справка (информация) о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи в городе Москве

Выдана

_____ (фамилия, имя, отчество)
дата рождения _____ СНИЛС _____.

Решением ГКУ «Соцказначейство Москвы» от _____
№ _____ установлено, что ему (ей) назначена (предоставлена) государственная социальная помощь в городе Москве с _____ г.

Справка (информация) дана для предоставления в образовательную организацию.

Уполномоченное лицо

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. № 1494-ПП

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2587-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. № 1494-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 23 декабря 2021 г. № 2169-ПП, от 5 августа 2022 г. № 1690-ПП, от 28 февраля 2023 г. № 295-ПП, от 29 августа 2023 г.

№ 1666-ПП, от 27 марта 2024 г. № 643-ПП), изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсutowa М.С.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2587-ПП

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 28 сентября 2021 г. № 1494-ПП

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

1. Общие положения

1.1. Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы (далее – государственный контроль (надзор)).

1.2. Предметом государственного контроля (надзора) являются:

1.2.1. Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 580-ФЗ), нормативными правовыми актами города Москвы, принятыми в соответствии с Федеральным законом № 580-ФЗ, а также обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

1.2.2. Соблюдение службами заказа легкового такси на территории города Москвы обязательных требований, установленных статьями 14 и 19 Федерального закона № 580-ФЗ.

1.3. Указанные в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Положения требования далее в Положении именуются обязательными требованиями.

1.4. Контролируемыми лицами являются осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и не являющиеся индивидуальными предпринимателями (далее – физическое лицо), а также службы заказа легкового такси на территории города Москвы.

1.5. Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1.5.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.5.2. Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1.5.3. Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

1.5.4. Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

1.5.5. Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

1.5.6. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

1.5.7. Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

1.5.8. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.5.9. Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

1.5.10. Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1.5.11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения».

1.5.12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

1.5.13. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

1.5.14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомствен-

ном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

1.5.15. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».

1.5.16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки, утверждения и актуализации контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

1.5.17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 г. № 866 «Об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья».

1.5.18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 г. № 872 «Об утверждении требований к периоду передачи заказов легкового такси перевозчикам легковым такси службами заказа легкового такси».

1.5.19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 908 «Об утверждении норм рабочего времени, времени отдыха, норм времени управления транспортным средством для физических лиц, Правил учета рабочего времени, времени отдыха, времени управления транспортным средством физическими лицами и о внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».

1.5.20. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 264 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

1.5.21. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

1.5.22. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 424 «Об утверждении Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей».

1.5.23. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2021 г. № 9 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств».

1.5.24. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

1.5.25. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 145 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

1.5.26. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.5.27. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 321 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи».

1.5.28. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2022 г. № 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа».

1.5.29. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2023 г. № 266н «Об утверждении Порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований».

1.5.30. Законом города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

1.5.31. Законом города Москвы от 7 июня 2023 г. № 20 «О легковом такси в городе Москве».

1.5.32. Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2019 г. № 1849-ПП «О мерах по осуществлению контрольной (надзорной) деятельности в городе Москве».

1.5.33. Постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2020 г. № 2384-ПП «О государственной информационной системе «Единая цифровая платформа контрольной (надзорной) деятельности города Москвы «Открытый контроль».

1.6. Государственный контроль (надзор) осуществляется Московской административной дорожной инспекцией (далее – Инспекция).

1.7. Должностными лицами Инспекции, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), включая объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение), являются:

1.7.1. Начальник Инспекции.

1.7.2. Первые заместители начальника Инспекции, которые в соответствии с распределением обязанностей курируют деятельность структурного подразделения Инспекции, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного контроля (надзора).

1.7.3. Заместители начальника Инспекции, которые в соответствии с распределением обязанностей курируют деятельность структурного подразделения Инспекции,

в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного контроля (надзора).

1.7.4. Начальники управлений, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.5. Заместители начальников управлений, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.6. Начальники отделов, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.7. Заместители начальников отделов, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.8. Советники, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.9. Консультанты, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.10. Главные инспекторы, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.11. Главные специалисты, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.12. Инспекторы, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.7.13. Ведущие специалисты, к должностным обязанностям которых должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе организация проведения и (или) проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

1.8. Должностные лица Инспекции, указанные в пунктах 1.7.4–1.7.13 настоящего Положения, являются инспекторами.

1.9. Должностными лицами Инспекции, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, о проведении профилактического визита либо об отказе в проведении профилактического визита, являются должностные лица Инспекции, указанные в пунктах 1.7.1–1.7.5 настоящего Положения.

1.10. Объектами государственного контроля (надзора) (далее – объекты контроля) являются:

1.10.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

1.10.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования.

1.10.3. Здания, помещения, территории, транспортные средства (легковое такси), которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).

1.11. Учет объектов контроля осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Единая цифровая платформа контрольной (надзорной) деятельности города Москвы «Открытый контроль» (далее также – ГИС «Открытый контроль»), автоматизированной информационной системы по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы (АИС «Таксомотор»).

1.12. Права и обязанности инспектора:

1.12.1. Инспектор обязан:

1.12.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц.

1.12.1.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Инспекции вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

1.12.1.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами.

1.12.1.4. Не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявления неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций.

1.12.1.5. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие Инспекции с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование.

1.12.1.6. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету государственного контроля (надзора), в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.12.1.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.

1.12.1.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.

1.12.1.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу.

1.12.1.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.12.1.11. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий.

1.12.1.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.12.2. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право:

1.12.2.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением Инспекции о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами.

1.12.2.2. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том

числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

1.12.2.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки.

1.12.2.4. Знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия.

1.12.2.5. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия.

1.12.2.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения.

1.12.2.7. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность.

1.12.2.8. Носить при исполнении служебных обязанностей форменную одежду установленного образца.

1.12.2.9. Совершать иные действия, предусмотренные Федеральным законом № 580-ФЗ, настоящим Положением.

1.12.3. Инспектор не вправе:

1.12.3.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям Инспекции.

1.12.3.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия, не предусмотренные решением Инспекции.

1.12.3.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

1.12.3.4. Требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов.

1.12.3.5. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая

разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

1.12.3.6. Распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления государственного контроля (надзора) и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.12.3.7. Требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

1.12.3.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий.

1.12.3.9. Превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

1.12.3.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

1.13. Контролируемое лицо при осуществлении государственного контроля (надзора) имеет право:

1.13.1. Присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, давать пояснения по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие Инспекции с контролируемыми лицами.

1.13.2. Получать от Инспекции, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными законами.

1.13.3. Получать от Инспекции информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

1.13.4. Знакомиться с результатами контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, сообщать Инспекции о своем согласии или несогласии с ними.

1.13.5. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, решения Инспекции, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-

телей, его общественных представителей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве к участию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие Инспекции с контролируемыми лицами).

1.13.7. Отказать инспектору в доступе на объекты контроля, к документам и в принятии иных мер по проведению контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если на документах, оформленных Инспекцией, предусмотренными правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий двухмерный штриховой код, посредством которого обеспечивается переход на страницу единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, содержащую информацию об указанном контрольном (надзорном) мероприятии, отсутствует либо нанесен некорректным образом, за исключением случаев, если до начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия не требуется принятия решения о его проведении.

1.14. Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Инспекцию в порядке, предусмотренном пунктом 1.15 настоящего Положения, информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с чем проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Инспекцией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, физического лица в Инспекцию, в следующих случаях:

1.14.1. Смерть близкого родственника (супруга, супруги, родителя, ребенка, полнородных или неполнородных (имеющих общих отца или мать) брата или сестры, бабушки, дедушки, внука, усыновителя, усыновленного) физического лица, являющегося контролируемым лицом, наступившая в течение 7 календарных дней до даты проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

1.14.2. Избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления индивидуального предпринимателя, физического лица, являющихся контролируемыми лицами, меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, действующей на дату проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

1.14.3. Назначение в отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, являющихся контролируемыми лицами, административного наказания в виде административного ареста.

1.15. Обмен информацией и документами между Инспекцией и контролируемым лицом осуществляется посредством использования:

1.15.1. Государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы», интегрированной с автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы» (mos.ru), обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие с ГИС «Открытый контроль» и иными информационными системами.

1.15.2. ГИС «Открытый контроль», обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие с государственной информационной системой «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы», интегрированной с автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы» (mos.ru), и иными информационными системами.

1.15.3. Иных способов обмена информацией и документами.

1.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Инспекции действиях и принимаемых решениях осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством:

1.16.1. ГИС «Открытый контроль», обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие с государственной информационной системой «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы», интегрированной с автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы» (mos.ru), и иными информационными системами.

1.16.2. Направления информации электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены Инспекции контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении государственного контроля (надзора) или оказании государственных и муниципальных услуг либо представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.16.3. Иного способа, обеспечивающего подтверждение получения информации о действиях должностных лиц Инспекции и принимаемых решениях.

1.17. Документы, направляемые контролируемым лицом в Инспекцию в электронном виде, могут быть подписаны:

1.17.1. Простой электронной подписью.

1.17.2. Простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации.

1.17.3. Усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.18. Физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, являющееся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами Инспекции при осуществлении государственного контроля (надзора) действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес Инспекции уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у Инспекции сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде с использованием ГИС «Открытый контроль», обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие с государственной информационной системой «Портал государственных и

муниципальных услуг (функций) города Москвы», интегрированной с автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы» (mos.ru), и иными информационными системами, в связи с отсутствием у контролируемого лица учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо незавершением указанным лицом прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации.

Указанное контролируемое лицо вправе направлять в Инспекцию документы на бумажном носителе.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Государственный контроль (надзор) осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2.2. Инспекцией для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора) относятся объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

2.2.1. Высокий риск.

2.2.2. Средний риск.

2.2.3. Низкий риск.

2.3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Инспекцией на основе сопоставления его характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.

2.4. В случае если объект контроля не отнесен Инспекцией к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.5. Решения об отнесении объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления государственного контроля (надзора) принимаются путем подписания в порядке, установленном пунктом 13 Правил формирования и ведения единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, являющихся приложением № 1 к Правилам ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», данных об объекте контроля с указанием сведений о контролируемом лице, описания объекта контроля и присвоенной категории риска в перечне объектов контроля единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

2.6. Инспекцией в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля

критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимается решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

2.7. Контролируемое лицо вправе подать в Инспекцию заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

2.8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Инспекция использует индикаторы риска нарушения обязательных требований (далее – индикаторы риска). Индикатором риска является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.9. Индикаторы риска указаны в приложении 3 к настоящему Положению.

2.10. Разработка и утверждение индикаторов риска, источников риска нарушения обязательных требований среднего и незначительного уровня критичности (далее – источник риска), используемых при осуществлении государственного контроля (надзора), их соотношение с обязательными требованиями, о нарушении которых они свидетельствуют, выбор вида контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия, содержания, интенсивности и результатов такого мероприятия в зависимости от выявленного индикатора риска (источника риска) и категории риска объекта контроля, а также систематическое наблюдение за текущими параметрами объектов контроля, их анализ на предмет наличия или отсутствия индикаторов риска, источников риска осуществляются в соответствии с требованиями методических рекомендаций, утверждаемых Главным контрольным управлением города Москвы.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения осуществляется профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики).

Инспекция обеспечивает разработку, утверждение и актуализацию программы профилактики в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Инспекция при утверждении программы профилактики учитывает категории риска, к которым отнесены объекты контроля.

Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.mos.ru/madi> (далее – официальный сайт Инспекции), в ГИС «Открытый контроль» в срок, установленный Правительством Российской Федерации.

Инспекция может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики.

3.2. Инспекция проводит следующие профилактические мероприятия:

3.2.1. Информирование.

3.2.2. Обобщение правоприменительной практики.

3.2.3. Объявление предостережения.

3.2.4. Консультирование.

3.2.5. Самообследование.

3.2.6. Профилактический визит.

3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения и поддержания в актуальном состоянии сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте Инспекции, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в ГИС «Открытый контроль» и в иных формах.

3.4. Обобщение правоприменительной практики проводится в целях обеспечения единообразных подходов к применению Инспекцией обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений, анализа случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявления источников и факторов риска причинения вреда (ущерба), подготовки предложений об актуализации обязательных требований и о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

По итогам обобщения правоприменительной практики Инспекция один раз в год обеспечивает подготовку доклада (далее – доклад о правоприменительной практике), проект которого проходит публичное обсуждение.

Доклад о правоприменительной практике утверждает приказом Инспекции и размещается на официальном сайте Инспекции и в ГИС «Открытый контроль» в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

3.5. В случае наличия у Инспекции сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Инспекция в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.6. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Инспекцию в порядке, предусмотренном пунктом 1.15 настоящего Положения, возражение в отношении указанного предостережения в

течение 10 календарных дней со дня получения такого предостережения.

3.7. Возражение в отношении предостережения должно содержать:

3.7.1. Наименование контролируемого лица (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя, физического лица).

3.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица.

3.7.3. Дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.

3.7.4. Доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с предостережением. При этом контролируемое лицо также вправе приложить подтверждающие указанные доводы сведения и (или) документы.

3.8. Возражения на объявленное предостережение рассматриваются Инспекцией. Направление ответа по итогам его рассмотрения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения таких возражений в порядке, предусмотренном пунктом 1.16 настоящего Положения.

3.9. Инспекция осуществляет учет объявленных контролируемым лицам предостережений с использованием ГИС «Открытый контроль» и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

3.10. Консультирование осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 1.7 настоящего Положения, на основании обращения контролируемого лица и (или) его представителя, поданного в порядке, предусмотренном пунктом 1.15 настоящего Положения, с возможностью выбора даты, времени и способа проведения консультирования либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия без взимания платы.

3.11. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме.

3.12. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:

3.12.1. Соблюдение обязательных требований.

3.12.2. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

3.12.3. Применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.

3.13. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.14. При осуществлении консультирования должностное лицо Инспекции обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.15. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц

Инспекции, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, не предоставляется.

3.16. Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.17. В случае поступления 5 и более обращений в течение 6 месяцев подряд контролируемых лиц и их представителей, содержащих однотипные вопросы, консультирование по указанным обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Инспекции и в ГИС «Открытый контроль» письменных разъяснений по изложенным в обращениях вопросам, подписанных должностным лицом Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

3.18. Инспекция осуществляет учет консультирования, в том числе осуществленных в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, с использованием ГИС «Открытый контроль».

3.19. В соответствии со статьей 51 Федерального закона № 248-ФЗ Инспекция обеспечивает возможность осуществления контролируемым лицом самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований (самообследования).

3.20. Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме посредством использования ГИС «Открытый контроль» и может осуществляться как в отношении контролируемого лица в целом, так и в отношении его обособленных подразделений, иных объектов.

Контролируемое лицо имеет возможность осуществить самообследование без идентификации пользователя.

3.21. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по итогам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований. Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в Инспекцию.

3.22. Инспекция осуществляет регистрацию декларации соблюдения обязательных требований и ее размещение на официальном сайте Инспекции и в ГИС «Открытый контроль».

3.23. Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет один год с момента регистрации указанной декларации Инспекцией.

3.24. В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, уточненная декларация представляется контролируемым лицом в Инспекцию в течение одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.

3.25. В случае если при проведении обязательного профилактического визита или контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследовании, декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, принимаемым по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

3.26. Контролируемое лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных требований по

результатам самообследования не ранее чем по истечении одного года со дня принятия решения, указанного в пункте 3.25 настоящего Положения.

3.27. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи или ГИС «Открытый контроль».

3.28. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

3.29. В ходе профилактического визита инспектор осуществляет ознакомление с объектом контроля, сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска, и проводит оценку уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

3.30. Профилактический визит проводится по инициативе Инспекции (обязательный профилактический визит) или по инициативе контролируемого лица.

3.31. Обязательный профилактический визит проводится:

3.31.1. В отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к средней категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной пунктом 4.13.3 настоящего Положения.

3.31.2. По поручению:

3.31.2.1. Президента Российской Федерации.

3.31.2.2. Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации.

3.31.2.3. Мэра Москвы.

3.32. Обязательный профилактический визит не предусматривает отказ контролируемого лица от его проведения.

3.33. В рамках обязательного профилактического визита инспектор при необходимости проводит осмотр, исследование необходимых документов.

3.34. Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать 10 рабочих дней.

3.35. По окончании проведения обязательного профилактического визита составляется акт о проведении обязательного профилактического визита в порядке, предусмотренном статьей 90 Федерального закона № 248-ФЗ для контрольных (надзорных) мероприятий.

3.36. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта о проведении обязательного профилактического визита в порядке, предусмотренном статьей 88 Федерального закона № 248-ФЗ для контрольных (надзорных) мероприятий.

3.37. В случае невозможности проведения обязательного профилактического визита и (или) уклонения контролируемого лица от его проведения инспектором составляется акт о невозможности проведения обязательного профилактического визита в порядке, предус-

мотренном частью 10 статьи 65 Федерального закона № 248-ФЗ для контрольных (надзорных) мероприятий.

3.38. В случае невозможности проведения обязательного профилактического визита должностное лицо Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения, вправе не позднее трех месяцев с даты составления акта о невозможности проведения обязательного профилактического визита принять решение о повторном проведении обязательного профилактического визита в отношении контролируемого лица.

3.39. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита в порядке, предусмотренном статьей 90¹ Федерального закона № 248-ФЗ.

3.40. Профилактический визит по инициативе контролируемого лица может быть проведен по его заявлению, если такое лицо относится к субъектам малого предпринимательства, является социально ориентированной некоммерческой организацией либо государственным или муниципальным учреждением.

3.41. Контролируемое лицо подает заявление о проведении профилактического визита по своей инициативе в порядке, предусмотренном пунктом 1.15 настоящего Положения.

Инспекция рассматривает указанное заявление в течение 10 рабочих дней и принимает решение о проведении профилактического визита по инициативе контролируемого лица либо об отказе в его проведении, о чем уведомляет контролируемое лицо в порядке, предусмотренном пунктом 1.16 настоящего Положения.

3.42. Рассмотрение заявления, указанного в пункте 3.41 настоящего Положения, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 52² Федерального закона № 248-ФЗ.

3.43. Контролируемое лицо вправе отозвать поданное заявление о проведении профилактического визита по своей инициативе либо направить отказ от его проведения, уведомив об этом в порядке, предусмотренном пунктом 1.15 настоящего Положения, Инспекцию не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

3.44. Разъяснения и рекомендации, полученные контролируемым лицом в ходе проводимого по инициативе контролируемого лица профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3.45. По результатам профилактического визита, проведенного по инициативе контролируемого лица, предписания об устранении нарушений обязательных требований контролируемым лицам не выдаются.

3.46. В случае если в ходе профилактического визита, проведенного по инициативе контролируемого лица, установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения, для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Осуществление государственного контроля (надзора). Контрольные (надзорные) мероприятия

4.1. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с осуществлением взаимодействия должностных лиц Инспекции с контролируемыми лицами (далее также – контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемыми лицами) и без осуществления взаимодействия с контролируемыми лицами (далее также – контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами).

4.2. При осуществлении государственного контроля (надзора) взаимодействием Инспекции, ее должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).

4.3. Инспекция при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) вправе заключать соглашения с иными органами государственной власти по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора), в том числе по вопросам совместного проведения профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Инспекция при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления, получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

4.4. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

4.5. При осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемыми лицами:

- 4.5.1. Инспекционный визит.
- 4.5.2. Рейдовый осмотр.
- 4.5.3. Документарная проверка.
- 4.5.4. Выездная проверка.

4.6. При осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами:

- 4.6.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований.
- 4.6.2. Выездное обследование.
- 4.7. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации инспектором и лицами, привлекае-

мыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований используются средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

4.8. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фиксации доказательств предусмотрен в разделе 7 настоящего Положения.

4.9. Основаниями для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, могут быть:

4.9.1. Наличие у Инспекции сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с учетом положений статьи 60 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.9.2. Наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий.

4.9.3. Поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц.

4.9.4. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

4.9.5. Истечение срока исполнения решения Инспекции об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.9.6. Выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров.

4.9.7. Уклонение контролируемого лица от проведения обязательного профилактического визита.

4.10. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в пункте 4.5 настоящего Положения, должностным лицом Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения, принимается решение Инспекции, в котором содержатся сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.11. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, указанные в пункте 4.6 настоящего Положения, проводятся должностными лицами, указанными в пунктах 1.7.4–1.7.13 настоящего Положения, на основании задания уполномоченного должностного лица Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения, включая задания, содержащиеся в планах работы Инспекции.

4.12. Контрольное (надзорное) мероприятие, указанное в пункте 4.5 настоящего Положения, может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

4.13. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия: 4.13.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Инспекцией на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий

на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий), формируемого Инспекцией и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

4.13.2. В целях осуществления государственного контроля (надзора) устанавливаются следующие периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий и периодичность проведения обязательных профилактических визитов:

4.13.2.1. Для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, – одно контрольное (надзорное) мероприятие в два года.

4.13.2.2. Для объектов контроля, отнесенных к категории среднего, низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

4.13.3. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, проводятся обязательные профилактические визиты с периодичностью, определяемой Правительством Российской Федерации.

4.13.4. В ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации ежегодного плана истекает установленный пунктом 4.13.2.1 настоящего Положения, а также установленный Правительством Российской Федерации (в отношении объектов контроля, указанных в пункте 4.13.3 настоящего Положения) период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия, а если такие контрольные (надзорные) мероприятия ранее не проводились, – то с даты предоставления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации контролирующему лицу решения, предоставляющего право на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, или права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси.

4.13.5. Формирование ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, его согласование с органами прокуратуры, включение в него и исключение из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.13.6. Представление проекта ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий на согласование в органы прокуратуры посредством его размещения в машиночитаемом формате в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, обжалование предложений органов прокуратуры по включению или невключению контрольных (надзорных) мероприятий в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий, представленных посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, вышестоящему прокурору, утверждение в машиночитаемом формате ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, внесение изменений в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий осуществляются должностным лицом Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения.

4.14. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:

4.14.1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 4.9.1, 4.9.3–4.9.7 настоящего Положения.

4.14.2. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия подлежат согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.14.3. Контрольные (надзорные) мероприятия по основанию, предусмотренному пунктом 4.9.5 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, документарной проверки.

В случае если контрольное (надзорное) мероприятие по основанию, предусмотренному пунктом 4.9.5 настоящего Положения, проводится в целях осуществления оценки исполнения решения Инспекции об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение контрольного (надзорного) мероприятия в виде выездной проверки.

4.15. Инспекционный визит:

4.15.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.15.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

4.15.2.1. Осмотр.

4.15.2.2. Опрос.

4.15.2.3. Получение письменных объяснений.

4.15.2.4. Истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.15.3. Порядок и сроки проведения инспекционного визита устанавливаются статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.16. Рейдовый осмотр:

4.16.1. Рейдовый осмотр проводится по месту нахождения производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

4.16.2. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

4.16.2.1. Осмотр.

4.16.2.2. Опрос.

4.16.2.3. Получение письменных объяснений.

4.16.2.4. Истребование документов.

4.16.3. Порядок и сроки проведения рейдового осмотра устанавливаются статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.17. Документарная проверка:

4.17.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Инспекции.

4.17.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

4.17.2.1. Получение письменных объяснений.

4.17.2.2. Истребование документов.

4.17.3. Порядок и сроки проведения документарной проверки устанавливаются статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.18. Выездная проверка:

4.18.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.18.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

4.18.2.1. Осмотр.

4.18.2.2. Досмотр.

4.18.2.3. Опрос.

4.18.2.4. Получение письменных объяснений.

4.18.2.5. Истребование документов.

4.18.3. Порядок и сроки проведения выездной проверки устанавливаются статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований:

4.19.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится по месту нахождения Инспекции.

4.19.2. По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований Инспекцией составляется акт наблюдения за соблюдением обязательных требований и обеспечивается его размещение в ГИС «Открытый контроль».

4.19.3. В случае выявления по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований Инспекция принимает одно из следующих решений:

4.19.3.1. Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.19.3.2. Решение об объявлении предостережения.

4.19.4. В случае выявления по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований нарушений обязательных требований Инспекция выдает контролируемому лицу рекомендации по соблюдению обязательных требований.

4.19.5. Порядок проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований устанавливается статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.20. Выездное обследование:

4.20.1. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

4.20.2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может проводиться осмотр.

4.20.3. По результатам выездного обследования Инспекцией составляется акт выездного обследования и обеспечивается его размещение в ГИС «Открытый контроль».

4.20.4. В случае выявления по результатам выездного обследования фактов причинения вреда (ущерба) или

возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований Инспекция принимает одно из следующих решений:

4.20.4.1. Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.20.4.2. Решение об объявлении предостережения.

4.20.5. В случае выявления по результатам выездного обследования нарушений обязательных требований Инспекция выдает контролируемому лицу рекомендации по соблюдению обязательных требований.

4.20.6. Порядок проведения выездного обследования устанавливается статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.21. Контрольные надзорные действия:

4.21.1. Осмотр:

4.21.1.1. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя (за исключением проведения выездного обследования) и (или) с применением фотосъемки или видеозаписи.

4.21.1.2. Осмотр не может проводиться в отношении жилого помещения.

4.21.1.3. Порядок и особенности проведения осмотра устанавливаются статьей 76 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.21.2. Досмотр:

4.21.2.1. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

4.21.2.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться в следующих случаях:

4.21.2.2.1. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия в присутствии водителя транспортного средства.

4.21.2.2.2. При воспрепятствовании контролируемому лицу, его представителю или водителю транспортного средства осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия.

4.21.2.3. Досмотр не может проводиться в отношении жилого помещения.

4.21.2.4. Порядок и особенности проведения досмотра устанавливаются статьей 77 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.21.3. Порядок и особенности проведения опроса устанавливаются статьей 78 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.21.4. Порядок и особенности получения письменных объяснений устанавливаются статьей 79 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.21.5. Истребование документов:

4.21.5.1. Истребуемые документы направляются в Инспекцию в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 1.15 настоящего Положения, за исключением случаев, если Инспекцией установлена необходимость представления документов на бумажном носителе.

4.21.5.2. Порядок и особенности истребования документов устанавливаются статьей 80 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.22. С применением средств дистанционного взаимодействия посредством использования ГИС «Открытый

контроль» могут проводиться следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

4.22.1. Инспекционный визит.

4.22.2. Рейдовый осмотр.

4.22.3. Выездная проверка.

4.23. С применением средств дистанционного взаимодействия посредством использования ГИС «Открытый контроль» могут проводиться следующие контрольные (надзорные) действия:

4.23.1. Осмотр.

4.23.2. Досмотр.

4.23.3. Опрос.

4.23.4. Получение письменных объяснений.

4.23.5. Истребование документов.

5. Специальные режимы государственного контроля (надзора)

5.1. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяются следующие специальные режимы государственного контроля (надзора):

5.1.1. Мониторинг.

5.1.2. Постоянный рейд.

5.2. Мониторинг:

5.2.1. При осуществлении мониторинга в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 248-ФЗ инспекторами проводится опосредованное, целенаправленное, постоянное (систематическое, регулярное, непрерывное) получение и анализ информации о деятельности контролируемых лиц, об объектах контроля с использованием систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.2.2. Мониторинг основан на добровольном участии контролируемых лиц и осуществляется по заявлению контролируемого лица на условиях соглашения между контролируемым лицом и Инспекцией (далее – соглашение о мониторинге).

5.2.3. Соглашение о мониторинге между контролируемым лицом и Инспекцией составляется по форме, утвержденной приказом Инспекции, и заключается в письменном виде при соответствии контролируемого лица следующим требованиям:

5.2.3.1. Объекты контроля контролируемого лица должны располагаться в зоне наблюдения находящихся в его ведении автоматизированных информационных систем сбора и обработки данных, работающих в автоматическом режиме, специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, иных средств сбора или фиксации информации, позволяющей определить соблюдение обязательных требований.

5.2.3.2. Контролируемым лицом обеспечивается доступ должностных лиц Инспекции к системам, указанным в пункте 5.2.3.1 настоящего Положения.

5.2.4. Соглашением о мониторинге между контролируемым лицом и Инспекцией может предусматриваться срок осуществления мониторинга, который не может быть менее одного года.

5.2.5. Соглашением о мониторинге между контролируемым лицом и Инспекцией устанавливается, что тех-

ническое оснащение и сопровождение мониторинга на объектах контролируемого лица производится за счет собственных средств контролируемого лица.

5.2.6. Порядок подключения контролируемого лица, заключившего соглашение о мониторинге, к автоматизированным информационным системам сбора и обработки данных, работающим в автоматическом режиме, специальным техническим средствам, имеющим функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, иным средствам сбора или фиксации информации, порядок доступа к указанным информационным системам и иным средствам сбора или фиксации информации, порядок обмена информацией, а также характеристики автоматизированных информационных систем сбора и обработки данных, средств сбора или фиксации информации, требования к необходимому программному обеспечению и иные условия определяются правовыми актами Департамента информационных технологий города Москвы, утверждаемыми по согласованию с Инспекцией и Главным контрольным управлением города Москвы.

5.2.7. Указанные в пункте 5.2.6 настоящего Положения специальные технические средства располагаются на объекте контроля в местах и количестве, позволяющих определить соблюдение обязательных требований.

В качестве элемента системы мониторинга используется государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных».

5.2.8. Мониторинг осуществляется на основании решения должностного лица Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения, по результатам проведения оценки соответствия контролируемого лица требованиям, установленным в пункте 5.2.3 настоящего Положения, технической готовности контролируемого лица и Инспекции к информационному взаимодействию в рамках мониторинга и заключения соглашения о мониторинге.

5.2.9. Решение о прекращении осуществления мониторинга принимается должностным лицом Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения, в одном из следующих случаев:

5.2.9.1. Выявление несоответствия контролируемого лица требованиям, установленным в пункте 5.2.3 настоящего Положения.

5.2.9.2. Неисполнение контролируемым лицом положений соглашения о мониторинге.

5.2.9.3. Подача контролируемым лицом в соответствии с пунктом 1.15 настоящего Положения заявления о прекращении осуществления мониторинга.

5.2.10. Инспекция в соответствии с пунктом 1.16 настоящего Положения уведомляет контролируемое лицо о прекращении мониторинга в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о прекращении осуществления мониторинга.

5.2.11. В случае получения в ходе мониторинга сведений о нарушении обязательных требований Инспекция принимает в соответствии с частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ решение, предусмотренное пунктом 6.7 настоящего Положения.

5.3. Постоянный рейд:

5.3.1. Постоянный рейд проводится в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязатель-

ных требований в отношении деятельности контролируемых лиц.

5.3.2. Постоянный рейд осуществляется на территориях и в пунктах контроля, определяемых в рамках компетенции должностными лицами Инспекции из числа должностных лиц, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего Положения.

5.3.3. Территории для постоянного рейда могут устанавливаться:

5.3.3.1. На улично-дорожной сети в городе Москве.

5.3.3.2. В аэропортах.

5.3.3.3. На автомобильных вокзалах.

5.3.3.4. На железнодорожных вокзалах.

5.3.4. Пунктами контроля для постоянного рейда являются стационарные пункты контроля, расположенные в зданиях и помещениях Инспекции.

5.3.5. Инспекторы, уполномоченные на проведение постоянного рейда, определяются решением Инспекции.

5.3.6. При осуществлении постоянного рейда могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

5.3.6.1. Осмотр.

5.3.6.2. Досмотр.

5.3.6.3. Опрос.

5.3.6.4. Истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в транспортном средстве, на ином производственном объекте или у контролируемого лица.

5.3.7. При осуществлении постоянного рейда время взаимодействия инспектора с одним контролируемым лицом может составлять не более 30 минут (в данный период времени не включается время оформления акта).

5.3.8. В ходе постоянного рейда проведение досмотра в отсутствие контролируемого лица или его представителя не допускается.

5.3.9. Установление территорий для постоянного рейда осуществляется без снижения основных параметров дорожного движения и создания угрозы безопасности дорожного движения.

5.3.10. Контролируемые лица, их представители и работники, находящиеся на территории постоянного рейда, обязаны по требованию инспектора остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам, предоставить для ознакомления документы, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в транспортном средстве, на ином производственном объекте или у контролируемого лица.

6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

6.1. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с результатами контрольного (надзорного) мероприятия осуществляются в порядке, установленном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.2. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Положения, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.

6.3. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Положения, составляется акт контрольного (надзорного)

мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами (акт наблюдения за соблюдением обязательных требований, акт выездного обследования).

6.4. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, акт контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами подлежат направлению контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 1.16 настоящего Положения.

6.5. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

6.6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

6.7. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Положения, нарушений обязательных требований контролируемым лицом Инспекция в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

6.7.1. Выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения.

6.7.2. Незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность контролируемых лиц, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.

6.7.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

6.7.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6.7.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.8. Наряду с решениями, принимаемыми по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Положения, Инспекция:

6.8.1. В случае выявления нарушений обязательных требований, требующих принятия решений по основаниям, установленным частями 1 и 4 статьи 8, а также частями 1 и 4 статьи 18 Федерального закона № 580-ФЗ, направляет информацию в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для принятия указанных решений.

6.8.2. В случаях, предусмотренных частью 8 статьи 8, частью 8 статьи 18 Федерального закона № 580-ФЗ, обращается в суд с заявлением об аннулировании действия разрешения или права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси соответственно.

6.9. В течение дня со дня принятия судом решения об аннулировании действия разрешения, предоставляющего право на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, или права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси Инспекция направляет данные решения в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для внесения соответствующих записей в региональный реестр перевозчиков легковым такси города Москвы или региональный реестр служб заказа легкового такси города Москвы соответственно.

6.10. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется и выдается контролирующему лицу в порядке, предусмотренном статьей 90¹ Федерального закона № 248-ФЗ.

6.11. Сведения о проводимых профилактических мероприятиях, контрольных (надзорных) мероприятиях, об актах контрольных (надзорных) мероприятий, актах контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, о решениях, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий, в том числе о судебных решениях, размещаются Инспекцией в ГИС «Открытый контроль», а также в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

7. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фиксации доказательств

7.1. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, применяться персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители информации, копировальные аппараты, сканеры, теле-

фоны (в том числе сотовой связи), смартфоны и планшеты, механические, программные и электронные средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемому лицу (далее – технические средства), а также работающие в автоматическом режиме технические средства фиксации правонарушений, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

7.2. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований принимается инспектором самостоятельно.

7.3. При отсутствии возможности осуществления видеозаписи применяется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) действия.

7.4. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

7.5. Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляются в следующем порядке:

7.5.1. Для фиксации хода и результатов контрольного (надзорного) мероприятия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись.

7.5.2. Фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся инспектором, назначенным ответственным за проведение контрольного (надзорного) мероприятия, посредством использования видеорегистраторов, беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты).

7.5.3. Оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, должно иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки (координаты).

7.5.4. Аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным за проведение контрольного (надзорного) мероприятия.

7.5.5. При проведении фото- и видеофиксации должны соблюдаться следующие требования:

7.5.5.1. Необходимо применять приемы фиксации, при которых исключается возможность искажения свойств объекта контроля.

7.5.5.2. Следует обеспечивать условия фиксации, при которых полученные фотоснимки, видеозапись максимально точно и полно отображают свойства объектов контроля.

7.5.5.3. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

7.5.6. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия, акте контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами с указанием типа и марки оборудования, с помощью которого проводилась фиксация.

7.6. Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, технических средств доказательства выявленных нарушений обязательных требований оформляются в виде приложения к акту контрольного (надзорного) мероприятия, акту контрольного (надзорного)

мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, в котором делается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, использовании технических средств для фиксации доказательства выявленных нарушений обязательных требований.

8. Досудебный порядок подачи жалобы

8.1. Досудебное обжалование решений Инспекции, действий (бездействия) ее должностных лиц осуществляется в соответствии с положениями главы 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

8.2. Судебное обжалование решений Инспекции, действий (бездействия) ее должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

8.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), имеют право на досудебное обжалование:

8.3.1. Решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов.

8.3.2. Актов контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов, предписаний об устранении выявленных нарушений.

8.3.3. Действий (бездействия) должностных лиц Инспекции в рамках контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов.

8.3.4. Решений об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска.

8.3.5. Решений об отказе в проведении профилактических визитов.

8.3.6. Иных решений, принимаемых Инспекцией по итогам профилактических и (или) контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, в отношении контролируемых лиц или объектов контроля.

8.4. Жалоба подается контролируемым лицом в Инспекцию в порядке, предусмотренном статьей 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

8.5. Жалоба гражданина должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.6. Жалоба организации должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.7. Жалоба на решение Инспекции, действия (бездействия) ее должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

8.8. Жалоба на предписание Инспекции может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

8.9. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным лицом Инспекции, указанным в пункте 1.7.1 настоящего Положения.

8.10. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

8.11. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Инспекции.

8.12. Инспекция в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

8.12.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения Инспекции.

8.12.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Инспекции.

8.13. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения Инспекции направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

8.14. Жалоба должна содержать сведения, указанные в части 1 статьи 41 Федерального закона № 248-ФЗ.

8.15. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве направляется Инспекцией лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

8.16. Жалоба рассматривается должностным лицом Инспекции, указанным в пункте 1.7.1 настоящего Положения, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением случая, указанного в пункте 8.17 настоящего Положения.

8.17. Жалоба контролируемого лица на решение об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска рассматривается в срок не более 5 рабочих дней.

8.18. Должностное лицо Инспекции, указанное в пункте 1.7.1 настоящего Положения, принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

8.18.1. Жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы.

8.18.2. В удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано.

8.18.3. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы.

8.18.4. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе.

8.18.5. Ранее в Инспекцию была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям.

8.18.6. Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Инспекции, а также членов их семей.

8.18.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства.

8.18.8. Жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган.

8.18.9. Законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа.

8.19. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 8.18.3–8.18.8 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений Инспекции, действий (бездействия) ее должностных лиц.

8.20. Инспекция вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о предоставлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их Инспекцией, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

8.21. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

8.22. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

8.23. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного дей-

ствия (бездействия) возлагается на Инспекцию, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которой обжалуются.

8.24. По итогам рассмотрения жалобы должностное лицо Инспекции, указанное в пункте 1.7.1 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

8.24.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.

8.24.2. Отменяет решение Инспекции полностью или частично.

8.24.3. Отменяет решение Инспекции полностью и принимает новое решение.

8.24.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц Инспекции незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

8.25. Решение должностного лица Инспекции, указанного в пункте 1.7.1 настоящего Положения, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ, в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

9. Ключевые показатели эффективности и результативности государственного контроля (надзора) и их целевые значения для государственного контроля (надзора)

Ключевые показатели государственного контроля (надзора) и их целевые значения утверждены постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2019 г. № 1849-ПП «О мерах по осуществлению контрольной (надзорной) деятельности в городе Москве».

Приложение 1

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы, к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Критерии отнесения деятельности контролируемых лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (далее – критерий категории риска) определяются с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, а также с учетом вероятности наступления негативных событий и рассчитываются по формуле:

$$K = K1 + K2, \text{ где:}$$

K – критерий категории риска в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

K1 – тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований исходя из количества содержащихся в региональном реестре перевозчиков легковым такси сведений о количестве у контролируемого лица номеров записей в региональном реестре легковых такси, содержащих сведения о легковых такси, используемых данным контролируемым лицом легковых такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее – запись);

K2 – вероятность наступления негативных событий, определяемая из суммарного количества баллов.

2. K1 определяется исходя из количества у контролируемых лиц номеров записей:

- 1–9 записей – 5 баллов;
- 10–49 записей – 10 баллов;
- 50 и более записей – 15 баллов.

3. K2 определяется исходя из следующих условий:

3.1. Наличие вступившего в законную силу постановления о привлечении контролируемого лица к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьями 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), выявленного при проведении контрольных (надзорных) мероприятий за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска, – 4 балла за каждый выявленный факт.

3.2. Наличие вступившего в законную силу постановления о привлечении контролируемого лица к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7 КоАП РФ, выявленных за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска, – 15 баллов за каждый выявленный факт.

3.3. Совершение перевозчиком легковым такси или водителем легкового такси, который является работником перевозчика легковым такси, дорожно-транспортного происшествия, повлекшего причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска, – 25 баллов за каждый выявленный факт.

3.4. Совершение перевозчиком легковым такси или водителем легкового такси, который является работником перевозчика легковым такси, дорожно-транспортного происшествия, повлекшего угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска, – 5 баллов за каждый выявленный факт.

3.5. Поступление в Инспекцию информации о дорожно-транспортном происшествии по причине технической неисправности, при наличии которой запрещается эксплуатация транспортного средства, используемого при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска, – 10 баллов за каждый выявленный факт.

3.6. Наличие факта приостановления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, за исключением случаев принятия Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы решения о приостановлении разрешения на основании пункта 4 части 1

статьи 8 Федерального закона № 580-ФЗ, – три балла за каждый факт.

3.7. Поступление в Инспекцию информации о допуске к управлению легковым такси лиц, которые не соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом № 580-ФЗ, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, – 5 баллов за каждый факт.

3.8. Поступление в Инспекцию информации о фактах привлечения водителей легковых такси к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.3 КоАП РФ, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, – 7 баллов за каждый факт.

3.9. Поступление в Инспекцию информации о фактах привлечения водителей легковых такси к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска, – 15 баллов за каждый факт.

3.10. Поступление в Инспекцию информации о фактах привлечения перевозчика легковым такси к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьями 12.32 КоАП РФ, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, – 15 баллов за каждый факт.

3.11. Отказ контролируемого лица от проведения профилактического визита за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, – 5 баллов за каждый факт.

3.12. Получение субсидий из бюджета города Москвы перевозчиком легковым такси, осуществляющим таксомоторные перевозки, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, снижает сумму баллов на 15 баллов.

3.13. Принятие Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы решения о возврате в бюджет города Москвы средств субсидии, использованных перевозчиком легковым такси, осуществляющим таксомоторные перевозки, с нарушением условий предоставления субсидии, оформляемого в виде правового акта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, – 25 баллов.

3.14. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, по результатам которого не установлено нарушений обязательных требований, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, снижает сумму баллов на 15 баллов.

4. В случае совершения перевозчиком легковым такси или водителем легкового такси, который является работ-

ником перевозчика легковым такси, дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть пассажира или третьих лиц, за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска, – присваивается категория высокого риска.

5. В случае если значение критерия категории риска будет от 61 балла и выше, деятельности контролируемого лица присваивается категория высокого риска.

6. В случае если значение критерия категории риска будет от 30 до 60 баллов включительно, деятельности контролируемого лица присваивается категория среднего риска.

7. В случае если значение критерия категории риска будет до 29 баллов включительно, деятельности контролируемого лица присваивается категория низкого риска.

8. При отсутствии исходных данных для расчета показателя K2 решение об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска принимается из значения показателя K1.

9. Деятельность контролируемых лиц, отнесенная к определенной категории риска, подлежит отнесению к категории риска на один уровень ниже или выше присвоенной в соответствии с пунктами 5–7 настоящих критериев при изменении значения показателя K1 и (или) отсутствии либо наличии одного или нескольких из условий, указанных в пунктах 3.1–3.14 настоящих критериев и принимаемых для расчета показателя K2, выявленных Инспекцией при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).

Приложение 2

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, осуществляющих деятельность служб заказа легкового такси на территории города Москвы, к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Критерии отнесения деятельности контролируемых лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (далее – критерий категории риска) определяются с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируруемыми лицами обязательных требований, а также с учетом вероятности наступления негативных событий и рассчитываются по формуле:

$$K = K1 + K2, \text{ где:}$$

K – критерий категории риска службы заказа легкового такси;

K1 – тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируруемыми лицами обязательных требований исходя из количества перевозчиков легковым такси, с которыми заключены договоры, на основании которых службой заказа легкового такси осуществляется передача перевозчикам заказа легкового такси (далее – Клиент-перевозчик);

K2 – вероятность наступления негативных событий, определяемая из суммарного количества баллов.

2. K1 определяется исходя из количества у контролируемых лиц Клиентов-перевозчиков:

- 1–500 Клиентов-перевозчиков – 5 баллов;
- 501 и более Клиентов-перевозчиков – 10 баллов.

3. K2 определяется исходя из следующих условий:

3.1. Наличие вступившего в законную силу постановления о привлечении контролируемого лица к админист-

ративной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска, – 10 баллов за каждый выявленный факт.

3.2. Поступление в Инспекцию информации о нарушении службой заказа легкового такси обязательных требований, предусмотренных пунктами 6–8, 13, 15 части 3 статьи 19 Федерального закона № 580-ФЗ, – 15 баллов за каждый факт.

3.3. Принятие Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы решения о приостановлении права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси на территории города Москвы за год, предшествующий году принятия решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска, – три балла за каждый факт.

3.4. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, по результатам которого не установлено нарушений обязательных требований, снижает сумму баллов на 15 баллов.

4. В случае если значение критерия категории риска будет от 61 балла и выше, деятельности контролируемого лица присваивается категория высокого риска.

5. В случае если значение критерия категории риска будет от 30 до 60 баллов включительно, деятельности

контролируемого лица присваивается категория среднего риска.

6. В случае если значение критерия категории риска будет до 29 баллов включительно, деятельности контролируемого лица присваивается категория низкого риска.

7. При отсутствии исходных данных для расчета показателя К2 решение об отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска принимается из значения показателя К1.

8. Деятельность контролируемых лиц, отнесенная к определенной категории риска, подлежит отнесению

к категории риска на один уровень ниже или выше присвоенной в соответствии с пунктами 4–6 настоящих критериев при изменении значения показателя К1 и (или) отсутствии либо наличии одного или нескольких из условий, указанных в пунктах 3.1–3.4 настоящих критериев и принимаемых для расчета показателя К2, выявленных Инспекцией при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).

Приложение 3

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

1. Получение Московской административной дорожной инспекцией в течение квартала информации по результатам мониторинга средств массовой информации о фактах управления транспортными средствами водителями легковых такси в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, свидетельствующих о возможном непрохождении водителями легковых такси предрейсовых медицинских осмотров, при условии причинения вреда здоровью пассажира легкового такси или третьих лиц в результате дорожно-транспортного происшествия.

2. Размещение в течение квартала в открытых источниках и средствах массовой информации десяти и более отрицательных отзывов о ненадлежащем качестве предоставления контролируемым лицом услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, связанных с

недостаточным владением водителями легкового такси русским языком, наличием у водителя легкового такси признаков состояния опьянения, незнанием расположения на территории города Москвы объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), медицинских организаций, объектов образования, спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним.

3. Поступление в течение года сведений о приостановлении Федеральной службой по техническому и экспортному контролю аттестата соответствия требованиям безопасности информации объекта информатизации, используемого службой заказа легкового такси.

О мерах, направленных на осуществление непрограммных направлений деятельности Департамента торговли и услуг города Москвы

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2595-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на осуществление непрограммных направлений деятельности Департамента торговли и услуг города Москвы объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2595-ПП от 28.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы»

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2596-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2596-ПП от 28.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О неприменении отдельных положений приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. № 700-ПП

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2599-ПП

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Налогового кодекса Российской Федерации и в целях уточнения перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить, что:

1.1. Пункт 12763 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» (в редакции постановления Правительства Москвы от 22 ноября 2022 г. № 2564-ПП) не применяется к налоговому периоду 2023 года.

1.2. Пункт 9309 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» (в редакции постановления Правительства Москвы от 21 ноября 2023 г. № 2269-ПП) не применяется к налоговому периоду 2024 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Багрееву М.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Об установлении единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2600-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить единую охранную зону объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв. в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 5 апреля 2016 г. № 157-ПП «Об утверждении границ охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения – ансамбль «Усадьба «Ясенево», XVIII в.», режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.


Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

*к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2600-ПП*

Границы единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.

1. Графическое описание границ единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.



Условные обозначения:



- Территория объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. и объекта культурного наследия регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.



- Границы единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.

1

- Характерные точки границ единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.

2. Координаты характерных точек границ единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв. в местной системе координат (МСК-77)

Координаты характерных точек внешних границ единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	3185,12	-7204,72	Картометрический метод	Mt = 0,0005
2	3207,21	-7213,14		
3	3296,19	-7247,04		
4	3370,75	-7275,44		
5	3368,76	-7282,46		
6	3350,95	-7345,34		
7	3325,98	-7433,56		
8	3322,56	-7432,58		
9	3313,80	-7475,34		
10	3315,46	-7475,81		
11	3308,47	-7510,84		
12	3306,91	-7518,41		
13	3302,18	-7517,53		
14	3281,92	-7603,15		
15	3280,97	-7608,52		
16	3279,97	-7613,60		
17	3279,65	-7615,18		
18	3294,66	-7618,13		
19	3532,54	-7657,21		
20	3535,95	-7657,89		
21	3608,48	-7670,58		
22	3610,02	-7672,52		
23	3630,50	-7675,87		
24	3630,19	-7677,47		
25	3635,17	-7678,52		
26	3635,96	-7678,66		
27	3638,68	-7679,07		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
28	3639,95	-7673,45		
29	4011,59	-7734,67		
30	3764,86	-9146,04		
31	3690,20	-9111,54		
32	3693,28	-9099,16		
33	3494,01	-9015,18		
34	3458,02	-9000,00		
35	3448,02	-8995,78		
36	3263,72	-8918,12		
37	3182,44	-8883,81		
38	3097,19	-8847,90		
39	3102,63	-8838,69		
40	3109,92	-8836,73		
41	3143,18	-8783,44		
42	3137,66	-8779,83		
43	3138,80	-8777,82		
44	3139,74	-8775,79		
45	3140,54	-8773,62		
46	3141,15	-8771,39		
47	3141,57	-8769,19		
48	3141,81	-8766,98		
49	3141,87	-8764,55		
50	3141,70	-8762,05		
51	3141,42	-8760,10		
52	3140,97	-8758,10		
53	3140,37	-8756,08		
54	3139,62	-8754,13		
55	3138,82	-8752,43		
56	3137,89	-8750,77		
57	3136,90	-8749,24		
58	3135,80	-8747,76		
59	3145,70	-8703,57		
60	3148,10	-8697,50		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
61	3160,80	-8665,94		
62	3167,44	-8635,24		
63	3222,56	-8380,25		
64	3233,32	-8299,78		
65	3229,83	-8296,97		
66	3226,82	-8294,10		
67	3224,06	-8291,01		
68	3221,56	-8287,73		
69	3219,36	-8284,30		
70	3217,44	-8280,71		
71	3215,85	-8277,09		
72	3214,53	-8273,32		
73	3213,42	-8269,10		
74	3212,67	-8264,78		
75	3212,30	-8260,42		
76	3212,29	-8255,98		
77	3212,62	-8251,93		
78	3213,20	-8248,21		
79	3214,06	-8244,54		
80	3215,15	-8241,05		
81	3219,31	-8238,09		
82	3223,27	-8234,20		
83	3226,45	-8229,85		
84	3228,96	-8224,90		
85	3230,46	-8220,32		
86	3231,32	-8215,17		
87	3231,37	-8209,83		
88	3230,50	-8204,21		
89	3228,93	-8199,37		
90	3226,64	-8194,81		
91	3223,86	-8190,87		
92	3220,43	-8187,25		
93	3216,51	-8184,18		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
94	3212,40	-8181,82		
95	3207,71	-8179,98		
96	3202,97	-8178,88		
97	3190,81	-8167,29		
98	3159,38	-8137,32		
99	3153,69	-8131,89		
100	3121,83	-8119,75		
101	3024,24	-8702,56		
102	2963,46	-8676,94		
103	3050,23	-8105,84		
104	3057,68	-8056,79		
105	3000,00	-8034,81		
106	2908,63	-8000,00		
107	2717,03	-7927,00		
108	2696,61	-7919,22		
109	2691,18	-7917,16		
110	2700,57	-7888,14		
111	2733,74	-7902,70		
112	2798,38	-7860,86		
113	2838,04	-7822,57		
114	2875,44	-7790,11		
115	2876,04	-7787,45		
116	2898,93	-7695,82		
117	2877,57	-7689,87		
118	2872,05	-7683,34		
119	2843,26	-7656,31		
120	2855,71	-7612,56		
121	2863,67	-7600,47		
122	2869,85	-7589,78		
123	2876,54	-7583,73		
124	2908,26	-7559,93		
125	2920,14	-7556,59		
126	2932,39	-7555,11		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
127	2939,09	-7550,11		
128	2940,32	-7550,57		
129	2947,88	-7553,43		
130	2952,12	-7553,56		
131	2957,30	-7534,78		
132	2985,53	-7542,62		
133	2989,00	-7533,52		
134	2991,83	-7525,64		
135	3019,21	-7450,36		
136	3023,08	-7439,80		
137	3032,99	-7412,93		
138	3046,56	-7376,74		
139	3055,59	-7379,17		
140	3102,76	-7393,52		
141	3102,57	-7394,14		
142	3116,77	-7398,20		
143	3116,80	-7398,12		
144	3136,14	-7333,75		
145	3141,85	-7335,43		
146	3147,72	-7315,19		
147	3153,81	-7294,76		
148	3155,70	-7288,07		
149	3163,08	-7291,21		
150	3163,11	-7291,13		
1	3185,12	-7204,72		


Координаты характерных точек внутренних границ единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
151	3204,68	-7215,19	Картометрический метод	Mt = 0,0005
152	3239,64	-7228,63		
153	3207,14	-7410,08		
154	3226,73	-7413,29		
155	3266,30	-7419,10		
156	3226,14	-7593,28		
157	3224,48	-7601,22		
158	3222,08	-7612,84		
159	3355,63	-7633,41		
160	3354,80	-7636,61		
161	4000,00	-7742,90		
162	3757,24	-9131,59		
163	3701,90	-9105,94		
164	3750,56	-8910,90		
165	3938,52	-7769,86		
166	3734,59	-7733,45		
167	3660,44	-7992,84		
168	3645,53	-8043,05		
169	3634,58	-8079,95		
170	3627,27	-8118,32		
171	3609,76	-8155,66		
172	3681,53	-8191,99		
173	3653,81	-8240,87		
174	3544,13	-8187,09		
175	3572,88	-8142,65		
176	3594,27	-8103,42		
177	3607,69	-8054,63		
178	3618,85	-8014,07		
179	3628,36	-7985,98		
180	3709,34	-7724,95		
181	3704,54	-7725,07		
182	3675,13	-7721,18		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
183	3626,73	-7713,17		
184	3574,32	-7704,66		
185	3543,60	-7699,71		
186	3525,55	-7697,54		
187	3514,91	-7760,24		
188	3339,67	-7723,64		
189	3333,15	-7765,42		
190	3320,83	-7790,70		
191	3312,86	-7811,22		
192	3307,48	-7831,68		
193	3306,51	-7837,35		
194	3302,25	-7850,91		
195	3296,83	-7874,81		
196	3285,02	-7908,00		
197	3276,75	-7940,11		
198	3273,92	-7939,13		
199	3273,83	-7939,40		
200	3271,64	-7944,70		
201	3256,01	-7939,21		
202	3153,92	-7901,46		
203	3124,18	-8084,90		
204	3105,34	-8078,18		
205	3103,42	-8103,34		
206	3117,55	-8107,33		
207	3027,30	-8618,92		
208	3018,13	-8680,52		
209	3016,63	-8688,66		
210	3007,36	-8684,90		
211	2993,25	-8679,66		
212	2990,79	-8678,81		
213	2988,57	-8678,03		
214	2973,02	-8674,58		
215	2979,65	-8636,98		
216	3059,90	-8108,80		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
217	3081,43	-8063,49		
218	3082,07	-8059,80		
219	3107,41	-7888,24		
220	2892,05	-7809,48		
221	2892,88	-7806,45		
222	2884,21	-7798,58		
223	2887,17	-7779,93		
224	2890,46	-7769,71		
225	2890,46	-7763,78		
226	2892,97	-7760,40		
227	2898,14	-7739,03		
228	2896,70	-7738,68		
229	2905,73	-7705,83		
230	2909,73	-7691,08		
231	2896,87	-7671,97		
232	2883,53	-7652,11		
233	2878,22	-7627,93		
234	2878,22	-7606,48		
235	2884,72	-7590,21		
236	2902,88	-7577,49		
237	2921,85	-7566,96		
238	2944,86	-7563,34		
239	2959,70	-7563,79		
240	2964,25	-7547,24		
241	3068,47	-7576,20		
242	3091,88	-7489,28		
243	3115,57	-7398,22		
244	3164,66	-7404,79		
151	3204,68	-7215,19		

Схема регламентных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2600-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.

1. Номер регламентного участка: 1
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: фрагмент улично-дорожной сети Голубинской улицы, расположенный к западу от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. (Новоясеневский проспект, дом 42, корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7)
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок, расположенный в границах территории общего пользования (улично-дорожная сеть): действие градостроительных регламентов не распространяется

1. Номер регламентного участка: 2
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: фрагмент улично-дорожной сети Голубинской улицы, расположенный к востоку от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. (Новоясеневский проспект, дом 42, корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7)
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок, расположенный в границах территории общего пользования (улично-дорожная сеть): действие градостроительных регламентов не распространяется

1. Номер регламентного участка: 3
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: P2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: фрагмент улично-дорожной сети проезда Карамзина, расположенный к югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. (Новоясеневский проспект, дом 42, корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7)
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок, расположенный в границах территории общего пользования (улично-дорожная сеть): действие градостроительных регламентов не распространяется

1. Номер регламентного участка: 4
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: P2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: фрагмент улично-дорожной сети Московской кольцевой автодороги, расположенный к югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. (Новоясеневский проспект, дом 42, корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7)
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок, расположенный в границах территории общего пользования (улично-дорожная сеть): действие градостроительных регламентов не распространяется

1. Номер регламентного участка: 5		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. (Новоясеневский проспект, дом 42, корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве

6.9	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
-----	--	--

1. Номер регламентного участка: 6		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к востоку от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. (Новоясеневский проспект, дом 42, корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м

6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.9	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

1. Номер регламентного участка: 7		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу, северу и востоку от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. (Новоясеневский проспект, дом 42, корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается

6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установок и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.9	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
6.10	Запрет на проведение работ в области благоустройства, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объект культурного наследия, или не нарушают характеристики его историко-градостроительной среды, или необходимы для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения	запрет на проведение работ, в результате которых утрачивается существующий породный состав древесных, кустарниковых и цветочных насаждений

1. Номер регламентного участка: 8

2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2

Запрет:

- на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды);
- на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку;
- на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия

3. Адресные ориентиры участка: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2, строение 3

4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 1, строение 2, строение 3 (часть)		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	9,2 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такая реконструкция необходима для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

6.11	Запрет на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды	запреты на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам, установленные в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка
6.12	Запрет на проведение работ в области благоустройства, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объект культурного наследия, или не нарушают характеристики его историко-градостроительной среды, или необходимы для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения	– запрет на проведение работ по сносу/демонтажу объектов капитального строительства, прочих строений и сооружений без последующего благоустройства территории; – запрет на проведение работ, в результате которых утрачивается существующий породный состав древесных, кустарниковых и цветочных насаждений

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж с мансардой/9,2 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
7.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3 (часть)

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
8.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
8.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

8.3	Конфигурация плана	прямоугольная
8.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/7,0 м
8.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
8.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
8.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
8.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

1. Номер регламентного участка: 9

2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2

Запрет:

- на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды);
- на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку;
- на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия

3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к северу и востоку от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в. (Новоясеневский проспект, дом 42, корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7)

4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет

5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет

6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м

6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.9	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
6.10	Запрет на проведение работ в области благоустройства, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объект культурного наследия, или не нарушают характеристики его историко-градостроительной среды, или необходимы для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения	запрет на проведение работ, в результате которых утрачивается существующий породный состав древесных, кустарниковых и цветочных насаждений

1. Номер регламентного участка: 10		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: Новоясеневский проспект, дом 42, строение 19		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 42, строение 19		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается

6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	6,9 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такая реконструкция необходима для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
6.11	Запрет на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды	запреты на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам, установленные в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка
6.12	Запрет на проведение работ в области благоустройства, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объект культурного наследия, или не нарушают характеристики его историко-градостроительной среды, или необходимы для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения	запрет на проведение работ по сносу/демонтажу объектов капитального строительства, прочих строений и сооружений без последующего благоустройства территории

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новоясеневский проспект, дом 42, строение 19		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в северо-западной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	прямоугольная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/6,9 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	не устанавливаются
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	металл
7.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

1. Номер регламентного участка: 11		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Ясенево», XVIII в., регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Усадьба «Ясенево», XVIII – XIX вв.: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: Новоясеневский проспект, дом 42, строение 4; дом 42, строение 10; дом 42, строение 11, дом 42, строение 12; дом 42, строение 14; дом 42, строение 16; дом 42, строение 17; дом 42, строение 18		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 42, строение 4; дом 42, строение 10 (часть); дом 42, строение 11, дом 42, строение 12; дом 42, строение 14; дом 42, строение 16; дом 42, строение 17; дом 42, строение 18		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается

6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	8,9 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такая реконструкция необходима для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования
6.11	Запрет на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды	запреты на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам, установленные в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка

6.12	Запрет на проведение работ в области благоустройства, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объект культурного наследия, или не нарушают характеристики его историко-градостроительной среды, или необходимы для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения	запрет на проведение работ по сносу/демонтажу объектов капитального строительства, прочих строений и сооружений без последующего благоустройства территории
------	---	---

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новоясеневский проспект, дом 42, строение 4

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в восточной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/8,9 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 30°
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	металл
7.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новоясеневский проспект, дом 42, строение 10 (часть)

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
8.1	Местоположение на участке	в юго-западной части регламентного участка
8.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
8.3	Конфигурация плана	Г-образная
8.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж с мансардой/6,8 м
8.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются

8.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 30°
8.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
8.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

9. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новаясеневский проспект, дом 42, строение 11

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
9.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
9.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
9.3	Конфигурация плана	прямоугольная
9.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/2,6 м
9.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
9.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	плоская кровля
9.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
9.8	Цветовое решение	зеленая цветовая гамма

10. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новаясеневский проспект, дом 42, строение 12

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
10.1	Местоположение на участке	в северо-восточной части регламентного участка
10.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
10.3	Конфигурация плана	прямоугольная
10.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/5,8 м
10.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются

10.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
10.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
10.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

11. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новаясеневский проспект, дом 42, строение 14

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
11.1	Местоположение на участке	в юго-восточной части регламентного участка
11.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
11.3	Конфигурация плана	Г-образная
11.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/3,2 м
11.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
11.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	плоская кровля
11.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич
11.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

12. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новаясеневский проспект, дом 42, строение 16

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
12.1	Местоположение на участке	в северо-восточной части регламентного участка
12.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
12.3	Конфигурация плана	прямоугольная
12.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/3,4 м
12.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются

12.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	вальмовая кровля
12.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
12.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

13. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новаясеневский проспект, дом 42, строение 17		
	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента	Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
13.1	Местоположение на участке	в южной части регламентного участка
13.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
13.3	Конфигурация плана	прямоугольная
13.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж с мансардой/6,5 м
13.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
13.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
13.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
13.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

14. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Новаясеневский проспект, дом 42, строение 18		
	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента	Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
14.1	Местоположение на участке	в юго-восточной части регламентного участка
14.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
14.3	Конфигурация плана	Г-образная
14.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/8,9 м
14.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе, особенности оформления фасадов)	не устанавливаются

14.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 30°
14.7	Основные строительные и отделочные материалы	металл
14.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2601-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв. в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.


3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2601-ПП

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.



1:1000

Условные обозначения:

-  - территория объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.
-  - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.
-  - характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв. в местной системе координат (МСК-77)


Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-15843,81	-26165,75	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-15755,86	-26138,82		
3	-15707,47	-26120,3		
4	-15699,72	-26121,59		
5	-15671,88	-26178,04		
6	-15719,07	-26194,52		
7	-15776,59	-26212,99		
8	-15796,53	-26223,07		
9	-15815,16	-26229,62		
1	-15843,81	-26165,75		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
10	-15841,06	-26166,99	Фотограмметрический метод	Mt = 5
11	-15755,21	-26140,71		
12	-15707,27	-26122,36		
13	-15701,06	-26123,39		
14	-15674,67	-26176,89		
15	-15719,71	-26192,62		
16	-15777,35	-26211,13		
17	-15797,31	-26221,23		
18	-15814,09	-26227,13		
10	-15841,06	-26166,99		

Схема регламентного участка в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2601-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв.: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу, северу, востоку и югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь Рождества Христова», 1689–1692 гг., конец XVIII – начало XIX вв. (г. Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, деревня Варварино)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2602-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия

федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в. в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2602-ПП

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.

1. Схема регламентного участка в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.



М 1:1000

Условные обозначения:

-  - территория объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.
-  - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.
-  1 - характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в. в местной системе координат (МСК-77)


Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-17543,35	-32633,60	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-17467,51	-32623,43		
3	-17458,14	-32707,34		
4	-17519,04	-32714,72		
5	-17517,91	-32689,64		
6	-17520,58	-32677,18		
7	-17525,44	-32677,51		
8	-17531,23	-32663,20		
9	-17536,66	-32663,92		
1	-17543,35	-32633,60		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
10	-17469,27	-32625,69	Фотограмметрический метод	Mt = 5
11	-17460,35	-32705,59		
12	-17516,93	-32712,45		
13	-17515,90	-32689,47		
14	-17518,99	-32675,07		
15	-17524,13	-32675,42		
16	-17529,96	-32661,01		
17	-17535,11	-32661,70		
18	-17540,93	-32635,30		
10	-17469,27	-32625,69		

Схема регламентного участка в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2602-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в.: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу, северу, востоку и югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Никольская церковь», 1692 г., XVIII в. (г. Москва, Троицкий административный округ, район Вороново, село Никольское)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2603-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг. в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.


Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2603-ПП

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг.

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг.



Условные обозначения:

-  - территория объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930 – 1950 гг.
-  - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930 – 1950 гг.
-  - характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930 – 1950 гг.

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг. в местной системе координат (МСК-77)


Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-10245,18	-641,961	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-10328,79	-691,166		
3	-10373,85	-653,891		
4	-10378,07	-647,469		
5	-10384,97	-643,177		
6	-10399,29	-637,539		
7	-10418,99	-631,590		
8	-10459,58	-604,726		
9	-10442,44	-564,456		
10	-10434,92	-566,958		
11	-10416,15	-575,179		
12	-10392,24	-583,621		
13	-10354,10	-589,129		
14	-10355,12	-590,958		
15	-10338,09	-597,942		
16	-10340,58	-604,405		
1	-10245,18	-641,961		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
17	-10249,64	-642,384	Фотограмметрический метод	Mt = 5
18	-10259,07	-647,700		
19	-10328,63	-688,855		
20	-10372,26	-652,655		
21	-10376,90	-645,750		
22	-10383,68	-641,539		
23	-10398,50	-635,700		
24	-10418,10	-629,791		
25	-10457,09	-604,003		
26	-10445,43	-577,069		
27	-10441,32	-566,928		
28	-10435,76	-568,777		
29	-10416,94	-577,028		
30	-10392,74	-585,581		
31	-10357,26	-590,696		
32	-10357,96	-591,963		
33	-10340,66	-599,058		
34	-10343,17	-605,560		
17	-10249,64	-642,384		

Схема регламентного участка в границах территории застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг.



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2603-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг.

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг.: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу, северу, востоку и югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал Б.Л.Пастернак», 1930–1950 гг. (г. Москва, р-н Внуково, пос. ДСК Мичуринец, ул. Павленко, д. 3)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2604-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия фе-

дерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г. в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2604-ПП

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.



М 1:1000

Условные обозначения:

-  - территория объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.
-  - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.
- 1 - характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г. в местной системе координат (МСК-77)


Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-18549,99	-38047,31	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-18539,70	-38047,88		
3	-18522,38	-38049,24		
4	-18507,49	-38049,99		
5	-18502,74	-38079,40		
6	-18501,99	-38085,13		
7	-18501,01	-38095,52		
8	-18506,40	-38100,06		
9	-18509,11	-38107,83		
10	-18511,72	-38106,92		
11	-18512,83	-38110,09		
12	-18533,99	-38102,69		
13	-18530,05	-38091,45		
14	-18530,14	-38090,50		
15	-18530,68	-38090,23		
16	-18546,29	-38088,81		
17	-18554,57	-38088,10		
18	-18551,44	-38059,08		
1	-18549,99	-38047,31		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
19	-18539,84	-38049,88	Фотограмметрический метод	Mt = 5
20	-18522,51	-38051,23		
21	-18509,21	-38051,91		
22	-18504,72	-38079,69		
23	-18503,98	-38085,35		
24	-18503,10	-38094,66		
25	-18508,11	-38098,88		
26	-18510,71	-38097,97		
27	-18517,62	-38095,55		
28	-18516,85	-38093,35		
29	-18521,40	-38091,76		
30	-18522,11	-38093,79		
31	-18528,02	-38091,70		
32	-18528,24	-38089,21		
33	-18530,13	-38088,27		
34	-18546,11	-38086,82		
35	-18552,36	-38086,28		
36	-18549,46	-38059,31		
37	-18548,23	-38049,41		
19	-18539,84	-38049,88		

Схема регламентного участка в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2604-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Покровская церковь», 1722–1726 гг., 1781 г., 1862 г.: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: строение, расположенное к юго-востоку от строения по адресу: г. Москва, район Вороново, деревня Юдановка, дом 1, строение 137а		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: строение, расположенное к юго-востоку от строения по адресу: г. Москва, район Вороново, деревня Юдановка, дом 1, строение 137а		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	15,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	– запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов; – запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объекта капитального строительства, существующего в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: строение, расположенное к юго-востоку от строения по адресу: г. Москва, район Вороново, деревня Юдановка, дом 1, строение 137а		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в южной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	до 15,0 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	не устанавливаются
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	не устанавливаются
7.8	Цветовое решение	не устанавливается

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2605-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в. в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.


Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

*к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2605-ПП*

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.



Условные обозначения:

-  - территория объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.
-  - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.
-  - характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в. в местной системе координат (МСК-77)

Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-21778,88	-14261,09	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-21735,69	-14273,20		
3	-21744,16	-14305,46		
4	-21754,19	-14343,68		
5	-21757,27	-14354,82		
6	-21761,90	-14371,52		
7	-21767,36	-14390,45		
8	-21788,84	-14464,88		
9	-21771,55	-14469,09		
10	-21744,99	-14475,60		
11	-21745,34	-14477,05		
12	-21771,91	-14470,55		
13	-21788,40	-14525,25		
14	-21807,94	-14519,45		
15	-21810,99	-14518,38		
16	-21810,36	-14516,16		
17	-21850,86	-14503,93		
18	-21852,96	-14507,91		
19	-21856,53	-14514,50		
20	-21858,61	-14518,49		
21	-21859,18	-14519,88		
22	-21859,74	-14521,26		
23	-21860,54	-14524,14		
24	-21861,92	-14532,58		
25	-21862,21	-14536,02		
26	-21840,02	-14541,82		
27	-21828,77	-14544,44		
28	-21818,45	-14549,16		
29	-21800,87	-14556,30		
30	-21783,67	-14567,69		
31	-21757,34	-14586,87		
32	-21749,64	-14592,50		
33	-21724,15	-14602,60		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
34	-21713,94	-14606,64		
35	-21706,19	-14609,99		
36	-21714,90	-14652,50		
37	-21729,51	-14649,47		
38	-21740,76	-14691,92		
39	-21720,56	-14702,79		
40	-21691,30	-14695,74		
41	-21667,74	-14690,13		
42	-21659,08	-14688,67		
43	-21648,39	-14670,19		
44	-21637,61	-14654,57		
45	-21633,79	-14647,69		
46	-21631,11	-14643,83		
47	-21627,85	-14636,78		
48	-21621,53	-14622,07		
49	-21620,73	-14618,82		
50	-21618,33	-14614,36		
51	-21606,24	-14596,38		
52	-21581,39	-14604,35		
53	-21561,16	-14621,24		
54	-21568,83	-14634,84		
55	-21574,68	-14637,20		
56	-21577,21	-14639,80		
57	-21583,90	-14653,42		
58	-21607,36	-14699,93		
59	-21579,61	-14708,25		
60	-21551,12	-14717,65		
61	-21488,12	-14744,31		
62	-21456,82	-14679,27		
63	-21480,86	-14668,36		
64	-21469,72	-14645,65		
65	-21466,82	-14637,88		
66	-21454,03	-14605,77		
67	-21450,83	-14595,30		
68	-21464,90	-14588,14		
69	-21466,15	-14585,89		
70	-21518,29	-14562,50		
71	-21551,55	-14547,72		


Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
72	-21573,23	-14537,14		
73	-21568,20	-14520,40		
74	-21617,75	-14508,28		
75	-21617,40	-14506,82		
76	-21564,85	-14519,67		
77	-21569,62	-14535,56		
78	-21550,28	-14545,00		
79	-21517,07	-14559,75		
80	-21464,02	-14583,55		
81	-21462,73	-14585,87		
82	-21447,22	-14593,77		
83	-21451,20	-14606,77		
84	-21464,02	-14638,96		
85	-21466,96	-14646,84		
86	-21471,26	-14655,59		
87	-21447,32	-14666,44		
88	-21452,79	-14677,80		
89	-21486,66	-14748,19		
90	-21512,63	-14736,74		
91	-21552,17	-14720,46		
92	-21580,51	-14711,12		
93	-21608,22	-14702,81		
94	-21615,12	-14700,71		
95	-21622,36	-14697,98		
96	-21659,08	-14691,71		
97	-21667,14	-14693,08		
98	-21690,60	-14698,66		
99	-21720,97	-14705,97		
100	-21744,27	-14693,45		
101	-21731,69	-14645,95		
102	-21717,24	-14648,95		
103	-21709,62	-14611,77		
104	-21715,08	-14609,41		
105	-21725,25	-14605,39		
106	-21751,10	-14595,15		
107	-21759,11	-14589,29		
108	-21785,38	-14570,16		
109	-21802,28	-14558,97		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
110	-21818,07	-14552,55		
111	-21822,19	-14569,55		
112	-21867,19	-14558,91		
113	-21865,42	-14538,28		
114	-21864,90	-14532,21		
115	-21863,47	-14523,49		
116	-21862,59	-14520,30		
117	-21861,95	-14518,74		
118	-21861,32	-14517,22		
119	-21859,18	-14513,09		
120	-21855,60	-14506,49		
121	-21853,57	-14502,64		
122	-21850,48	-14495,40		
123	-21848,07	-14492,69		
124	-21842,44	-14487,85		
125	-21840,70	-14482,12		
126	-21830,05	-14443,69		
127	-21827,00	-14430,59		
128	-21824,83	-14421,70		
129	-21818,33	-14403,94		
130	-21816,98	-14398,31		
131	-21813,87	-14388,43		
132	-21809,45	-14377,17		
133	-21809,35	-14376,89		
134	-21811,18	-14372,54		
135	-21811,18	-14369,18		
136	-21810,83	-14365,93		
137	-21810,50	-14364,17		
138	-21787,71	-14289,87		
1	-21778,88	-14261,09		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
139	-21747,75	-14307,36	Фотограмметрический метод	Mt = 5
140	-21757,08	-14342,89		
141	-21760,16	-14354,03		
142	-21764,78	-14370,70		
143	-21770,24	-14389,62		
144	-21806,66	-14378,26		
145	-21806,12	-14376,86		
146	-21808,18	-14371,94		
147	-21808,18	-14369,34		
148	-21807,86	-14366,37		
149	-21807,58	-14364,89		
150	-21785,76	-14293,76		
139	-21747,75	-14307,36		

Схема регламентных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2605-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: г. Москва, Филимонковский район, посёлок Первомайское, улица Рабочая, дом 4А, строение 4; дом 8; дом 10; дом 12, строение 1; владение 14Б; дом 30, строение 1		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 4А, строение 4; дом 8; дом 10; дом 12, строение 1; владение 14Б; дом 30, строение 1		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	10%
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	12,5 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается

6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	– запрет на проведение работ, влекущих за собой утрату (снос, демонтаж) исторической застройки – объектов капитального строительства (пос. Первомайское, п. Первомайское, ул. Рабочая, д. 8; д. 10); – запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов; – запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филimonковский район, посёлок Первомайское, улица Рабочая, дом 4А, строение 4		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	прямоугольная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/11,5 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	вальмовая кровля
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево, железобетон
7.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филимонковский район, посёлок Первомайское, улица Рабочая, дом 8		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
8.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
8.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
8.3	Конфигурация плана	прямоугольная
8.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/11,5 м
8.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	цоколь, простой карниз, оконные проемы без наличников, контрфорсы со стороны понижения рельефа
8.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	вальмовая кровля
8.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
8.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

9. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филимонковский район, посёлок Первомайское, улица Рабочая, дом 10		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
9.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
9.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
9.3	Конфигурация плана	прямоугольная
9.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/12,5 м
9.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	цоколь, простой карниз, оконные проемы без наличников, контрфорсы со стороны понижения рельефа
9.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	вальмовая кровля
9.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
9.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

10. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филimonковский район, посёлок Первомайское, улица Рабочая, дом 12, строение 1		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
10.1	Местоположение на участке	в юго-западной части регламентного участка
10.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
10.3	Конфигурация плана	прямоугольная
10.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/4,5 м
10.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
10.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля, угол наклона до 45°
10.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
10.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

11. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филimonковский район, посёлок Первомайское, улица Рабочая, владение 14Б		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
11.1	Местоположение на участке	в южной части регламентного участка
11.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
11.3	Конфигурация плана	Г-образная
11.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/7,0 м
11.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
11.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля, угол наклона до 45°
11.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
11.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

12. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филимонковский район, посёлок Первомайское, улица Рабочая, дом 30, строение 1		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
12.1	Местоположение на участке	в юго-восточной части регламентного участка
12.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
12.3	Конфигурация плана	прямоугольная
12.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/7,0 м
12.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
12.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	ломаная кровля
12.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
12.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

1. Номер регламентного участка: 2		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба», XVIII в.: РЗ		
Запрет:		
– на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку;		
– на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: г. Москва, Филимонковский район, посёлок Первомайское, улица Парковая, дом 12, строение 2; дом 14; дом 14А		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 12, строение 2; дом 14; дом 14А		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	70%
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	15,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%

6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	– запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов; – запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филimonковский район, посёлок Первомайское, улица Парковая, дом 12, строение 2		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	прямоугольная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	15 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	не устанавливаются
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	не устанавливаются
7.8	Цветовое решение	не устанавливается

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филimonковский район, посёлок Первомайское, улица Парковая, дом 14		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
8.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
8.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
8.3	Конфигурация плана	прямоугольная
8.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	15 м
8.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
8.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	не устанавливаются
8.7	Основные строительные и отделочные материалы	не устанавливаются
8.8	Цветовое решение	не устанавливается

9. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: г. Москва, Филimonковский район, посёлок Первомайское, улица Парковая, дом 14А		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
9.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
9.2	Запреты на проведение работ	запрет строительства, реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
9.3	Конфигурация плана	прямоугольная
9.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	15 м
9.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
9.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	не устанавливаются
9.7	Основные строительные и отделочные материалы	не устанавливаются
9.8	Цветовое решение	не устанавливается

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2606-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

*к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2606-ПП*

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»



Условные обозначения:



- территория объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»



- границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»

1

- характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» в местной системе координат (МСК-77)


Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-1580,36	-5436,34	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-1459,48	-5416,16		
3	-1370,17	-5423,78		
4	-1333,42	-5558,53		
5	-1238,15	-5538,70		
6	-1177,59	-5520,93		
7	-1168,24	-5514,34		
8	-1145,58	-5489,92		
9	-1124,67	-5491,79		
10	-1109,08	-5493,96		
11	-1092,49	-5521,00		
12	-1087,20	-5549,67		
13	-1125,73	-5579,11		
14	-1157,01	-5610,60		
15	-1181,68	-5616,90		
16	-1205,68	-5635,37		
17	-1218,36	-5649,91		
18	-1219,32	-5661,20		
19	-1226,78	-5681,04		
20	-1247,13	-5694,93		
21	-1263,26	-5694,36		
22	-1289,57	-5710,17		
23	-1342,13	-5728,88		
24	-1332,02	-5802,26		
25	-1419,10	-5822,35		
26	-1431,15	-5745,05		
27	-1538,04	-5771,14		
28	-1553,83	-5659,90		
29	-1584,28	-5540,41		
30	-1589,33	-5520,60		
1	-1580,36	-5436,34		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
31	-1577,62	-5438,93	Фотограмметрический метод	Mt = 5
32	-1459,36	-5419,18		
33	-1372,52	-5426,59		
34	-1335,57	-5562,04		
35	-1237,42	-5541,62		
36	-1176,26	-5523,67		
37	-1166,25	-5516,61		
38	-1144,38	-5493,04		
39	-1125,01	-5494,77		
40	-1110,89	-5496,74		
41	-1095,34	-5522,09		
42	-1090,48	-5548,40		
43	-1127,71	-5576,85		
44	-1158,56	-5607,90		
45	-1183,02	-5614,15		
46	-1207,74	-5633,18		
47	-1221,26	-5648,67		
48	-1222,28	-5660,53		
49	-1229,26	-5679,10		
50	-1248,01	-5691,90		
51	-1264,04	-5691,33		
52	-1290,86	-5707,44		
53	-1345,44	-5726,87		
54	-1335,37	-5799,96		
55	-1416,63	-5818,71		
56	-1428,69	-5741,36		
57	-1535,53	-5767,44		
58	-1550,88	-5659,31		
59	-1581,37	-5539,67		
60	-1586,29	-5520,38		
31	-1577,62	-5438,93		

Схема регламентных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2606-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»

1. Номер регламентного участка: 1
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: фрагмент трассы проектируемого проезда 976
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и занятый линейными объектами: действие градостроительных регламентов не распространяется

1. Номер регламентного участка: 2
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: фрагмент трассы проектируемого проезда 139
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и занятый линейными объектами: действие градостроительных регламентов не распространяется

1. Номер регламентного участка: 3
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: фрагмент трассы улицы Героя России Соломатина
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и занятый линейными объектами: действие градостроительных регламентов не распространяется

1. Номер регламентного участка: 4
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: фрагмент трассы проектируемого проезда 135
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и занятый линейными объектами: действие градостроительных регламентов не распространяется

1. Номер регламентного участка: 5		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к юго-востоку от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» (г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок Завода Мосрентген, д. 1)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается

6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

1. Номер регламентного участка: 6		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» (г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок Завода Мосрентген, д. 1)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%

6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

1. Номер регламентного участка: 7		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» (г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок Завода Мосрентген, д. 1)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается

6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

1. Номер регламентного участка: 8
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к востоку и западу от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» (г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок Завода Мосрентген, д. 1)
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет

5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

Об утверждении требований к градостроительным регламентам на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256 на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2607-ПП


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Утвердить требования к градостроительным регламентам на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256 на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Схема регламентных участков на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256
на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы



Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2607-ПП

Требования к градостроительным регламентам на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256 на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256 на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: Никольский тупик, дом 2, строение 7; дом 2, строение 8; дом 2, строение 10; дом 2, строение 11; дом 2, строение 12; дом 2, строение 13; дом 2, строение 24; дом 2, строение 73; дом 2, строение 74; дом 2, строение 75; дом 2, строение 75а		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 2, строение 7; дом 2, строение 8; дом 2, строение 10; дом 2, строение 11; дом 2, строение 12; дом 2, строение 13; дом 2, строение 24; дом 2, строение 73; дом 2, строение 74; дом 2, строение 75; дом 2, строение 75а		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	10,9 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается

6.8	Запрет на реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такая реконструкция необходима для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
6.11	Запрет на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды	запреты на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам, установленные в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 7		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж /10,2 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
7.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 8		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
8.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
8.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
8.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
8.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/10,9 м
8.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
8.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
8.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
8.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

9. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 10		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
9.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
9.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
9.3	Конфигурация плана	прямоугольная
9.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/8,0 м
9.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
9.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
9.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
9.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

10. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 11		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
10.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
10.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
10.3	Конфигурация плана	прямоугольная
10.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/8,2 м
10.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
10.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
10.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
10.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

11. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 12		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
11.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
11.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
11.3	Конфигурация плана	прямоугольная
11.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/8,1 м
11.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
11.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
11.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
11.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

12. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 13		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
12.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
12.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
12.3	Конфигурация плана	прямоугольная
12.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/8,6 м
12.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
12.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
12.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, дерево
12.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

13. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 24		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
13.1	Местоположение на участке	в северо-восточной части регламентного участка
13.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
13.3	Конфигурация плана	Г-образная
13.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/7,6 м
13.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
13.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
13.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, железобетон
13.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

14. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 73		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
14.1	Местоположение на участке	в юго-восточной части регламентного участка
14.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
14.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
14.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/9,7 м
14.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
14.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, трубы
14.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, железобетон
14.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

15. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 74		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
15.1	Местоположение на участке	в юго-восточной части регламентного участка
15.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
15.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
15.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/9,1 м
15.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
15.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, трубы
15.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, железобетон
15.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

16. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 75		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
16.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
16.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
16.3	Конфигурация плана	Г-образная
16.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/8,3 м
16.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
16.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, трубы
16.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, железобетон
16.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

17. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 75а		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
17.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
17.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
17.3	Конфигурация плана	прямоугольная
17.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/9,7 м
17.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
17.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, трубы
17.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, железобетон
17.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

1. Номер регламентного участка: 2		
2. Ограничения использования земельных участков на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256 на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: Береговая улица, дом 3; дом 3, строение 1; дом 3, строение 3; дом 3, строение 4; дом 3, корпус 1; дом 3, корпус 4; дом 3, корпус 5; дом 3, корпус 6; дом 3, корпус 7; дом 3, корпус 8; дом 3, корпус 9; дом 3, корпус 10; дом 3, корпус 11; дом 3, корпус 12; дом 3, корпус 13; дом 3, корпус 14; дом 3, корпус 15; дом 3, корпус 16; дом 3, корпус 17; дом 3, корпус 26; дом 3, корпус 27; дом 3, корпус 28; дом 3, корпус 29; дом 3, корпус 30; дом 3, корпус 31; дом 3, корпус 32; дом 3, корпус 33; дом 3, корпус 34; дом 3, корпус 35; дом 3, корпус 36; дом 3, корпус 37; дом 3, корпус 38; дом 3, корпус 39; дом 3, корпус 40; дом 3, корпус 41; дом 3, корпус 42; дом 3, корпус 43; дом 3, корпус 44; дом 3, корпус 45		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 3; дом 3, строение 1; дом 3, строение 3; дом 3, строение 4; дом 3, корпус 1; дом 3, корпус 4; дом 3, корпус 5; дом 3, корпус 6; дом 3, корпус 7; дом 3, корпус 8; дом 3, корпус 9; дом 3, корпус 10; дом 3, корпус 11; дом 3, корпус 12; дом 3, корпус 13; дом 3, корпус 14; дом 3, корпус 15; дом 3, корпус 16; дом 3, корпус 17; дом 3, корпус 26 (часть); дом 3, корпус 27; дом 3, корпус 28; дом 3, корпус 29; дом 3, корпус 30; дом 3, корпус 31; дом 3, корпус 32; дом 3, корпус 33; дом 3, корпус 34; дом 3, корпус 35; дом 3, корпус 36; дом 3, корпус 37 (часть); дом 3, корпус 38; дом 3, корпус 39; дом 3, корпус 40; дом 3, корпус 41; дом 3, корпус 42; дом 3, корпус 43; дом 3, корпус 44; дом 3, корпус 45		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	18,5 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается

6.8	Запрет на реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такая реконструкция необходима для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
6.11	Запрет на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды	запреты на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам, установленные в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
7.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж /6,9 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
7.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, строение 1		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
8.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
8.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
8.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
8.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/6,8 м
8.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
8.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°
8.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
8.8	Цветовое решение	серая цветовая гамма

9. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, строение 3		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
9.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
9.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
9.3	Конфигурация плана	прямоугольная
9.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/4,9 м
9.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
9.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	плоская кровля
9.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, железобетон
9.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

10. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, строение 4		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
10.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
10.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
10.3	Конфигурация плана	прямоугольная
10.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/10,4 м
10.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
10.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	вальмовая кровля
10.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон, металл
10.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

11. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 1		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
11.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
11.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
11.3	Конфигурация плана	прямоугольная
11.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж/10,1 м
11.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
11.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, граненая башенка
11.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
11.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

12. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 4

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
12.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
12.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
12.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
12.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/13,4 м
12.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
12.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
12.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
12.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

13. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 5

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
13.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
13.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
13.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
13.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/15,3 м
13.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
13.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
13.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
13.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

14. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 6		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
14.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
14.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
14.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
14.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2 этажа/13,6 м
14.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
14.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
14.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
14.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

15. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 7		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
15.1	Местоположение на участке	в восточной части регламентного участка
15.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
15.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
15.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/13,8 м
15.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
15.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
15.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
15.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

16. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 8

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
16.1	Местоположение на участке	в восточной части регламентного участка
16.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
16.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
16.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/13,4 м
16.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
16.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
16.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
16.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

17. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 9

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
17.1	Местоположение на участке	в восточной части регламентного участка
17.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
17.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
17.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/16,1 м
17.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
17.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
17.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
17.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

18. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 10		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
18.1	Местоположение на участке	в восточной части регламентного участка
18.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
18.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
18.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/14,9 м
18.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
18.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
18.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
18.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

19. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 11		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
19.1	Местоположение на участке	в северо-восточной части регламентного участка
19.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
19.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
19.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/15,1 м
19.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
19.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
19.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
19.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

20. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 12

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
20.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
20.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
20.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
20.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/12,6 м
20.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
20.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
20.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
20.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

21. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 13

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
21.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
21.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
21.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
21.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/14,3 м
21.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
21.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
21.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
21.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

22. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 14		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
22.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
22.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
22.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
22.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/13,8 м
22.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
22.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
22.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
22.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

23. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 15		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
23.1	Местоположение на участке	в северо-восточной части регламентного участка
23.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
23.3	Конфигурация плана	прямоугольная
23.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/13,7 м
23.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
23.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
23.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
23.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

24. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 16

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
24.1	Местоположение на участке	в северо-восточной части регламентного участка
24.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
24.3	Конфигурация плана	прямоугольная
24.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/14,6 м
24.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
24.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
24.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
24.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

25. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 17

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
25.1	Местоположение на участке	в северной части регламентного участка
25.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
25.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
25.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3 этажа/13,3 м
25.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
25.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
25.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
25.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

26. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 26 (часть)		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
26.1	Местоположение на участке	в северо-западной части регламентного участка
26.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
26.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
26.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/14,0 м
26.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
26.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
26.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
26.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

27. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 27		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
27.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
27.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
27.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
27.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/16,2 м
27.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
27.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
27.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
27.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

28. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 28

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
28.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
28.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
28.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
28.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/15,4 м
28.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
28.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
28.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
28.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

29. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 29

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
29.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
29.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
29.3	Конфигурация плана	П-образная усложненная
29.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/15,1 м
29.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
29.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
29.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
29.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

30. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 30		
	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента	Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
30.1	Местоположение на участке	в западной части регламентного участка
30.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
30.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
30.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/17,0 м
30.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
30.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
30.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
30.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

31. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 31		
	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента	Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
31.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
31.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
31.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
31.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/17,4 м
31.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
31.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
31.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
31.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

32. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 32

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
32.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
32.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
32.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
32.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/16,7 м
32.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
32.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
32.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
32.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

33. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 33

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
33.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
33.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
33.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
33.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/16,2 м
33.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
33.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
33.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
33.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

34. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 34		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
34.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
34.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
34.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
34.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/13,5 м
34.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
34.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
34.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
34.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

35. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 35		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
35.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
35.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
35.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
35.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/13,5 м
35.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
35.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
35.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
35.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

36. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 36

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
36.1	Местоположение на участке	в северо-западной части регламентного участка
36.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
36.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
36.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/14,7 м
36.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
36.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
36.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
36.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

37. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 37 (часть)

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
37.1	Местоположение на участке	в северо-западной части регламентного участка
37.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
37.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
37.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/14,1 м
37.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
37.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
37.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
37.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

38. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 38		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
38.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
38.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
38.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
38.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/14,7 м
38.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
38.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
38.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
38.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

39. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 39		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
39.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
39.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
39.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
39.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/14,5 м
39.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
39.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
39.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
39.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

40. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 40		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
40.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
40.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
40.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
40.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/13,9 м
40.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
40.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
40.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
40.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

41. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 41		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
41.1	Местоположение на участке	в юго-западной части регламентного участка
41.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
41.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
41.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/13,1 м
41.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
41.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
41.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
41.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

42. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 42		
	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента	Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
42.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
42.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
42.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
42.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/18,5 м
42.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
42.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
42.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
42.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

43. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 43		
	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента	Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
43.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
43.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
43.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
43.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/17,1 м
43.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
43.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
43.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
43.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

44. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 44

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
44.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
44.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
44.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
44.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/17,0 м
44.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
44.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
44.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
44.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

45. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 3, корпус 45

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
45.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
45.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
45.3	Конфигурация плана	прямоугольная усложненная
45.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	2–3 этажа/17,0 м
45.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
45.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	скатная кровля с углом наклона до 45°, слуховые окна, трубы
45.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
45.8	Цветовое решение	желтая цветовая гамма

1. Номер регламентного участка: 3		
2. Ограничения использования земельных участков на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256 на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: Береговая улица, дом 1; дом 1, строение 1		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 1; дом 1, строение 1		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	28,1 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такая реконструкция необходима для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
6.11	Запрет на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды	запреты на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам, установленные в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 1		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в центральной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	сложная
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	3–4 этажа /28,1 м
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	плоская кровля, скатная кровля с углом наклона до 45°, разновысокие объемы
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	кирпич, железобетон
7.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Береговая улица, дом 1, строение 1		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
8.1	Местоположение на участке	вдоль линии застройки Береговой улицы
8.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
8.3	Конфигурация плана	прямоугольная
8.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	1 этаж /4,1 м
8.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
8.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	плоская кровля
8.7	Основные строительные и отделочные материалы	железобетон
8.8	Цветовое решение	красная цветовая гамма

1. Номер регламентного участка: 4		
2. Ограничения использования земельных участков на территории объединенной охранной зоны памятников истории и культуры № 256 на территории части квартала № 2729 Северо-Западного административного округа города Москвы: Р2 Запрет: – на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен настоящими требованиями к градостроительным регламентам, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) (далее – регенерация исторической среды); – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: Никольский тупик, дом 2, строение 14; дом 2, строение 21		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: дом 2, строение 14; дом 2, строение 21		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: 1(4), 2(4)		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается

6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	15,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	10%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, киоски, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	5,0 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такая реконструкция необходима для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запреты на проведение работ, установленные настоящими требованиями к градостроительным регламентам в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка, а также в зоне возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка (далее – запреты на проведение работ)
6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
6.11	Запрет на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды	запреты на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам, установленные в отношении объектов капитального строительства, существующих в границах регламентного участка, а также в зоне возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка

7. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 14		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
7.1	Местоположение на участке	в северо-западной части регламентного участка
7.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства, за исключением регенерации исторической среды, в параметрах, не нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
7.3	Конфигурация плана	устанавливается в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 1(4)
7.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	устанавливается в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 1(4)
7.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	устанавливаются в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 1(4)
7.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	устанавливаются в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 1(4)
7.7	Основные строительные и отделочные материалы	устанавливаются в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 1(4)
7.8	Цветовое решение	устанавливается в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 1(4)

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного участка: Никольский тупик, дом 2, строение 21		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования и ограничения градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
8.1	Местоположение на участке	в северо-западной части регламентного участка
8.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства, за исключением регенерации исторической среды, в параметрах, не нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

8.3	Конфигурация плана	устанавливается в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 2(4)
8.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли	устанавливается в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 2(4)
8.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	устанавливаются в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 2(4)
8.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	устанавливаются в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 2(4)
8.7	Основные строительные и отделочные материалы	устанавливаются в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 2(4)
8.8	Цветовое решение	устанавливается в рамках требований к зоне возможного размещения объектов капитального строительства в рамках регенерации исторической среды 2(4)

9. Зона возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: 1(4)		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
9.1	Местоположение на участке	в северо-западной части регламентного участка
9.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства, за исключением регенерации исторической среды, в параметрах, не нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
9.3	Конфигурация плана	усложненная
9.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли (абсолютная отметка)	15,0 м (+176,8 м)
9.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
9.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	плоская кровля
9.7	Основные строительные и отделочные материалы	не устанавливаются
9.8	Цветовое решение	не устанавливается

10. Зона возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка в рамках регенерации исторической среды: 2(4)		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значение характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
10.1	Местоположение на участке	в северо-западной части регламентного участка
10.2	Запреты на проведение работ	– запрет строительства объекта капитального строительства, за исключением регенерации исторической среды, в параметрах, не нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам; – запрет реконструкции объекта капитального строительства в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам
10.3	Конфигурация плана	усложненная
10.4	Максимальная этажность/высотная отметка от существующего уровня земли (абсолютная отметка)	15,0 м (+176,8 м)
10.5	Архитектурно-стилистические характеристики (в том числе особенности оформления фасадов)	не устанавливаются
10.6	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.)	плоская кровля
10.7	Основные строительные и отделочные материалы	не устанавливаются
10.8	Цветовое решение	не устанавливается

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2608-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия

федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.» в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.» согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.


Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2608-ПП

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»



Условные обозначения:

-  - территория объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»
-  - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»
- 1 - характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.» в местной системе координат (МСК-77)


Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-31052,02	-47410,01	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-30988,64	-47434,88		
3	-31003,04	-47470,03		
4	-31065,18	-47444,78		
1	-31052,02	-47410,01		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
5	-31050,88	-47412,69	Фотограмметрический метод	Mt = 5
6	-30991,32	-47436,06		
7	-31004,14	-47467,34		
8	-31062,58	-47443,60		
5	-31050,88	-47412,69		

Схема регламентного участка в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2608-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу, северу, востоку и югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Троицкая церковь, 30-е гг. XVIII в.» (г. Москва, ТАО, поселение Роговское, деревня Васюнино)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2609-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г. в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.


Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2609-ПП

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г



Условные обозначения:

-  - территория объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.
-  - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.
- 1 - характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г. в местной системе координат (МСК-77)


Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-27126,17	-38439,14	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-27071,72	-38410,51		
3	-27021,19	-38386,43		
4	-27006,75	-38404,12		
5	-27004,85	-38403,10		
6	-26998,47	-38412,33		
7	-26993,43	-38422,92		
8	-26974,15	-38439,10		
9	-26952,19	-38461,68		
10	-26957,14	-38468,22		
11	-26972,92	-38482,59		
12	-26955,78	-38502,41		
13	-26930,15	-38535,48		
14	-26939,43	-38548,96		
15	-26971,35	-38564,57		
16	-26995,24	-38521,31		
17	-27037,79	-38541,13		
18	-27043,99	-38532,66		
19	-27058,28	-38533,09		
20	-27083,52	-38542,41		
21	-27102,36	-38510,74		
22	-27087,32	-38502,68		
23	-27109,51	-38469,95		
1	-27126,17	-38439,14		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
24	-27122,94	-38439,71	Фотограмметрический метод	Mt = 5
25	-27070,79	-38412,29		
26	-27021,68	-38388,90		
27	-27007,22	-38406,64		
28	-27005,47	-38405,69		
29	-27000,00	-38413,62		
30	-26994,79	-38424,58		
31	-26975,60	-38440,67		
32	-26954,82	-38461,84		
33	-26958,63	-38466,87		
34	-26975,75	-38482,45		
35	-26957,40	-38503,66		
36	-26932,53	-38535,54		
37	-26940,64	-38547,33		
38	-26970,46	-38561,90		
39	-26994,33	-38518,66		
40	-27000,00	-38521,20		
41	-27023,90	-38532,84		
42	-27037,19	-38538,64		
43	-27043,04	-38530,63		
44	-27052,24	-38530,62		
45	-27057,83	-38531,08		
46	-27062,20	-38531,99		
47	-27065,69	-38533,72		
48	-27082,69	-38539,99		
49	-27095,09	-38519,66		
50	-27099,59	-38511,52		
51	-27083,13	-38502,70		
52	-27085,09	-38500,45		
53	-27099,47	-38481,20		
54	-27107,77	-38468,95		
55	-27121,30	-38443,93		
24	-27122,94	-38439,71		

Схема регламентного участка в границах территории застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2609-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г.: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу, северу, востоку и югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Успенская церковь», 1779 г. (г. Москва, пос. Вороновское, с. Свитино)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры — регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в. и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2610-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в. в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.


Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2610-ПП

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в.

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в.



Условные обозначения:

-  - территория объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в.
-  - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в.
-  - характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в.


2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в. в местной системе координат (МСК-77)

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-22511,11	-38453,19	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-22489,69	-38461,47		
3	-22462,29	-38471,20		
4	-22444,91	-38477,18		
5	-22378,77	-38501,56		
6	-22371,66	-38504,10		
7	-22353,50	-38510,59		
8	-22338,97	-38515,75		
9	-22309,20	-38526,03		
10	-22301,91	-38529,29		
11	-22282,03	-38536,51		
12	-22263,75	-38543,30		
13	-22243,77	-38550,82		
14	-22229,08	-38552,69		
15	-22208,03	-38561,99		
16	-22142,81	-38611,53		
17	-22133,43	-38611,06		
18	-22109,70	-38622,60		
19	-22100,00	-38628,50		
20	-22078,96	-38638,98		
21	-21945,69	-38699,25		
22	-21926,62	-38708,64		
23	-21912,70	-38716,46		
24	-21886,97	-38730,53		
25	-21856,64	-38749,70		
26	-21858,73	-38753,54		
27	-21859,70	-38755,33		
28	-21861,69	-38760,68		
29	-21864,09	-38769,64		
30	-21866,60	-38782,15		
31	-21867,53	-38791,22		
32	-21871,91	-38840,96		
33	-21874,42	-38870,99		
34	-21880,89	-38966,45		
35	-21882,48	-38989,64		
36	-21885,31	-39018,09		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
37	-21886,35	-39028,02		
38	-21887,24	-39039,15		
39	-21889,63	-39083,88		
40	-21892,02	-39114,29		
41	-21893,52	-39124,64		
42	-21895,23	-39136,22		
43	-21898,62	-39153,08		
44	-21904,05	-39174,85		
45	-21904,35	-39175,48		
46	-21908,35	-39183,80		
47	-21910,57	-39188,40		
48	-21918,88	-39203,30		
49	-21923,72	-39210,82		
50	-21929,82	-39220,06		
51	-21938,41	-39232,01		
52	-21945,17	-39241,63		
53	-21951,24	-39250,30		
54	-21956,64	-39258,04		
55	-21958,68	-39260,97		
56	-21965,95	-39271,07		
57	-21970,26	-39277,07		
58	-21974,03	-39282,30		
59	-21991,25	-39307,14		
60	-22000,00	-39319,41		
61	-22009,51	-39333,80		
62	-22017,89	-39346,50		
63	-22022,03	-39352,76		
64	-22042,34	-39384,04		
65	-22059,09	-39409,86		
66	-22079,15	-39442,22		
67	-22082,45	-39447,52		
68	-22091,86	-39462,96		
69	-22097,70	-39472,59		
70	-22113,18	-39499,31		
71	-22126,01	-39521,75		
72	-22147,37	-39509,27		
73	-22094,12	-39421,50		
74	-22055,72	-39358,88		
75	-22033,62	-39320,34		
76	-22000,00	-39265,39		

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характер- ной точки (Mt), м
	X	Y		
77	-21968,10	-39212,74		
78	-21917,69	-39127,09		
79	-21915,09	-39116,16		
80	-21913,51	-39105,98		
81	-21910,91	-39095,20		
82	-21907,08	-39083,40		
83	-21904,27	-39080,32		
84	-21894,58	-38975,38		
85	-21883,95	-38829,23		
86	-21879,81	-38752,90		
87	-21920,32	-38727,54		
88	-21920,04	-38726,86		
89	-21921,76	-38722,71		
90	-21925,92	-38720,98		
91	-21930,06	-38722,71		
92	-22085,40	-38652,54		
93	-22107,25	-38641,64		
94	-22116,89	-38635,78		
95	-22151,54	-38618,94		
96	-22199,73	-38582,28		
97	-22223,46	-38568,05		
98	-22248,59	-38566,59		
99	-22254,10	-38564,96		
100	-22263,36	-38561,18		
101	-22285,58	-38552,10		
102	-22313,35	-38540,74		
103	-22315,20	-38540,00		
104	-22321,74	-38537,57		
105	-22392,37	-38511,27		
106	-22431,73	-38497,63		
107	-22454,34	-38489,57		
108	-22516,44	-38467,21		
1	-22511,11	-38453,19		

Схема регламентного участка в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в.



Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2610-ПП

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в.

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в.: РЗ		
Запрет:		
– на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку;		
– на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территории вдоль Калужского шоссе и Щитовского шоссе, расположенные к северу и востоку от территории объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Вороново», XIX в. (г. Москва, Троицкий административный округ, район Вороново, село Вороново)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

Об установлении зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2611-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде **Правительство Москвы постановляет:**

1. Установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И. Чуковский с 1938 по 1969 г.» в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.» согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.


Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2611-ПП

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»

1. Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»



Условные обозначения:

-  Территория объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»
-  Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»
-  1. Характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»

2. Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.» в местной системе координат (МСК-77)


Координаты характерных точек внешних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	-10555,70	-831,283	Фотограмметрический метод	Mt = 5
2	-10511,66	-846,037		
3	-10517,79	-958,808		
4	-10715,99	-943,461		
5	-10715,40	-842,640		
6	-10693,50	-802,832		
7	-10564,68	-860,680		
1	-10555,70	-831,283		

Координаты характерных точек внутренних границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»

Обозначение характерных точек границ	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-77)		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
8	-10554,37	-833,916	Фотограмметрический метод	Mt = 5
9	-10513,76	-847,514		
10	-10514,71	-860,117		
11	-10514,88	-862,288		
12	-10516,02	-877,342		
13	-10516,03	-877,513		
14	-10516,23	-881,986		
15	-10519,35	-949,843		
16	-10519,50	-952,275		
17	-10519,69	-956,657		
18	-10713,68	-941,632		
19	-10713,88	-936,004		
20	-10713,82	-925,723		
21	-10713,66	-898,920		
22	-10713,34	-843,213		
23	-10698,64	-816,520		
24	-10692,57	-805,485		
25	-10628,40	-834,308		
26	-10563,39	-863,504		
8	-10554,37	-833,916		

Схема регламентного участка в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»



Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»

1. Номер регламентного участка: 1		
2. Ограничения использования земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.»: РЗ Запрет: – на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; – на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия		
3. Адресные ориентиры участка: территория, расположенная к западу, северу, востоку и югу от территории объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Дом, где жил и работал К.И.Чуковский с 1938 по 1969 г.» (г. Москва, район Внуково, посёлок ДСК Мичуринец, ул. Серафимовича, д. 3)		
4. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка: нет		
5. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах регламентного участка: нет		
6. Элемент планировочной структуры – регламентный участок:		
Наименование характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента		Значения характеристик и показателей, отражающих требования градостроительного регламента
6.1	Максимальный процент застройки в границах регламентного участка (наземная часть)	не устанавливается
6.2	Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка	не устанавливается
6.3	Отступ от границ регламентного участка	не устанавливается
6.4	Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от существующего уровня земли в границах регламентного участка	0,0 м
6.5	Максимальный процент застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3%
6.6	Максимальная высота застройки прочими строениями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка	3,6 м
6.7	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки в границах регламентного участка	не устанавливается
6.8	Запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия	запрет на строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов

6.9	Запреты на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения рекламы, вывесок, кроме случаев, предусмотренных Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве и Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве
6.10	Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности	запрет размещения некапитальных строений, сооружений в параметрах, нарушающих настоящие требования к градостроительным регламентам

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Постановление Правительства Москвы от 28 октября 2025 года № 2612-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 7 апреля 2009 г. № 270-ПП «О создании Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы и об утверждении положений о Городской и окружной комиссиях по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении

правил землепользования и застройки города Москвы», изложив подраздел «Пункт 268» раздела 2 книги 4 территориальной части правил землепользования и застройки приложения к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимова В.В.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 28 октября 2025 г. № 2612-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Книга 4
Северо-Восточный административный округ города Москвы

Пункт 268

Территориальная зона	17423853
Основные виды разрешенного использования	2.7.1. Хранение автотранспорта. 3.2.2. Оказание социальной помощи населению. 3.2.3. Оказание услуг связи. 3.3. Бытовое обслуживание.

	3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование. 3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование. 3.6.1. Объекты культурно-досуговой деятельности. 3.8.1. Государственное управление. 3.10.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание. 4.1. Деловое управление. 4.4. Магазины. 4.5. Банковская и страховая деятельность. 4.6. Общественное питание. 4.8.1. Развлекательные мероприятия. 4.9. Служебные гаражи. 4.9.2. Стоянка транспортных средств. 4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность. 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях. 5.1.3. Площадки для занятий спортом. 5.1.4. Оборудованные площадки для занятий спортом. 5.1.5. Водный спорт. 12.0.1. Улично-дорожная сеть. 12.0.2. Благоустройство территории
Условно разрешенные виды использования	
Вспомогательные виды	
Максимальный процент застройки (%)	60
Высота застройки (м)	30
Плотность застройки (тыс.кв.м/га)	Не установлена
Площадь квартир (кв.м)	
Жилая наземная площадь (кв.м)	
Нежилая наземная площадь (кв.м)	
Минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков (га)	
Требования к архитектурно-градостроительному облику в виде ВПМ или НПМ (ссылка на ГИС ОГД)	
Иные показатели	Площадь застройки – 9 513 кв.м. Общая площадь – 21 969 кв.м, в том числе: – наземная часть – 14 496 кв.м; – подземная часть – 7 473 кв.м. Предельное количество этажей – 3 надземных этажа, 1 подземный этаж

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Постановление Правительства Москвы от 29 октября 2025 года № 2641-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 7 апреля 2009 г. № 270-ПП «О создании Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы и об утверждении положений о Городской и окружной комиссиях по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы», от 22 марта 2022 г. № 438-ПП «О реализации положений пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы», изложив подраздел «Пункт 1114» раздела 2 книги 2 территориальной части правил землепользования и застройки приложения к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимова В.В.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 29 октября 2025 г. № 2641-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Книга 2
Центральный административный округ города Москвы

Пункт 1114

Территориальная зона	15821414
Основные виды разрешенного использования	2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 2.7. Обслуживание жилой застройки. 2.7.1. Хранение автотранспорта. 3.6.1. Объекты культурно-досуговой деятельности. 4.1. Деловое управление. 4.4. Магазины. 4.5. Банковская и страховая деятельность. 4.6. Общественное питание. 4.9. Служебные гаражи
Условно разрешенные виды использования	
Вспомогательные виды	
Максимальный процент застройки (%)	Не установлен
Высота застройки (м)	Не установлена
Плотность застройки (тыс.кв.м/га)	Не установлена
Площадь квартир (кв.м)	5 900
Жилая наземная площадь (кв.м)	

Нежилая наземная площадь (кв.м)	
Минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков (га)	
Требования к архитектурно-градостроительному облику в виде ВПМ или НПМ (ссылка на ГИС ОГД)	
Иные показатели	Суммарная поэтажная площадь нового строительства в габаритах наружных стен – 9 120 кв.м

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Постановление Правительства Москвы от 29 октября 2025 года № 2645-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 7 апреля 2009 г. № 270-ПП «О создании Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы и об утверждении положений о Городской и окружной комиссиях по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы», от 22 марта 2022 г. № 438-ПП «О реализации положений пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы», изложив подраздел «Пункт 198» раздела 2 книги 4 территориальной части правил землепользования и застройки приложения к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимова В.В.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 29 октября 2025 г. № 2645-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Книга 4
Северо-Восточный административный округ города Москвы

Пункт 198

Территориальная зона	1546937
Основные виды разрешенного использования	3.3. Бытовое обслуживание. 4.4. Магазины. 4.7. Гостиничное обслуживание. 4.9. Служебные гаражи

Условно разрешенные виды использования	
Вспомогательные виды	
Максимальный процент застройки (%)	Не установлен
Высота застройки (м)	Не установлена
Плотность застройки (тыс.кв.м/га)	Не установлена
Площадь квартир (кв.м)	
Жилая наземная площадь (кв.м)	
Нежилая наземная площадь (кв.м)	
Минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков (га)	
Требования к архитектурно-градостроительному облику в виде ВПМ и НПМ (ссылка на ГИС ОГД)	
Иные показатели	Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 43 410 кв.м, в том числе: – гостиница – 40 570 кв.м; – нежилая часть – 2 840 кв.м. Площадь гостиничных номеров – 26 130 кв.м. Количество гостиничных номеров – 645

О мерах, направленных на осуществление непрограммных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы

Постановление Правительства Москвы от 29 октября 2025 года № 2646-ПП

В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на осуществление непрограммных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы объем бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2646-ПП от 29.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город»

Постановление Правительства Москвы от 30 октября 2025 года № 2647-ПП

В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 г. № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы», **Правительство Москвы постановляет:**

1. Направить в 2025 году на реализацию Государственной программы города Москвы «Безопасный город» объемы бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 2647-ПП от 30.10.2025 г. не подлежит опубликованию.

Распоряжения Правительства Москвы



О внесении изменения в распоряжение Правительства Москвы от 10 декабря 2024 г. № 1046-РП

Распоряжение Правительства Москвы от 16 сентября 2025 года № 715-РП

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 декабря 2019 г. № 1874-ПП «О мерах по реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы», на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы (протокол от 1 сентября 2025 г. № 69):

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Москвы от 10 декабря 2024 г. № 1046-РП «О присвоении статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы», изложив приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 16 сентября 2025 г. № 715-ПП

Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 10 декабря 2024 г. № 1046-ПП

Перечень недвижимого имущества, используемого в ходе реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство общеобразовательной организации на 3 000 мест (общее образование на 2 500 мест, дошкольное образование на 500 мест) (с назначением «дошкольное, начальное и среднее общее образование») общей площадью не менее 50 005 кв.м

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества, основной государственный регистрационный номер
1	2	3	4	5
1	Российская Федерация, город Москва, внутри-городская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, 2-й Котляковский переулок, земельный участок 1/10	Земельный участок	77:05:0005003:11220	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» 1187746418530
2	Российская Федерация, город Москва, внутри-городская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, 1-й Котляковский переулок, земельный участок 8/8	Земельный участок	77:05:0005003:14258	-"
3	Российская Федерация, город Москва, внутри-городская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, 1-й Котляковский переулок, земельный участок 1/10	Земельный участок	77:05:0005003:14261	-"

О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 2 августа 2024 г. № 584-РП

Распоряжение Правительства Москвы от 1 октября 2025 года № 760-РП

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 декабря 2019 г. № 1874-ПП «О мерах по реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы», на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы (протокол от 25 сентября 2025 г. № 70):

1. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 2 августа 2024 г. № 584-РП «О присвоении статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы и внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 9 марта 2022 г. № 129-РП и от 23 января 2024 г. № 22-РП»:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:

«1. Присвоить статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы инвестиционному проекту, предусматривающему строительство административно-делового комплекса

(с назначением «деловое управление», «общественное питание») и административно-делового комплекса (с назначением «деловое управление», «общественное питание», «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)») общей площадью не менее 100 005,63 кв.м с использованием недвижимого имущества (приложение 1).».

1.2. В пункте 2.1 распоряжения слова «3 года 8 месяцев» заменить словами «6 лет».

1.3. Приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.4. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы от 1 октября 2025 г. № 760-РП

Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы от 2 августа 2024 г. № 584-РП

Перечень недвижимого имущества, используемого в ходе реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство административно-делового комплекса (с назначением «деловое управление», «общественное питание») и административно-делового комплекса (с назначением «деловое управление», «общественное питание», «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)») общей площадью не менее 100 005,63 кв.м

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества, основной государственный регистрационный номер
1	2	3	4	5
1	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, проезд Дмитровский, вл. 1Г	Земельный участок	77:09:0003023:5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОЧЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 1197746648571

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества, основной государственный регистрационный номер
2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, бульвар Ходынский, земельный участок 20А/1	Земельный участок	77:09:0005007:29899	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕТОС ИНВЕСТ» 1247700387142

Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 1 октября 2025 г. № 760-ПП

Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 2 августа 2024 г. № 584-ПП

Перечень инвесторов и земельных участков, в отношении которых предоставляется отсрочка на 6 лет с даты подписания соглашения о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство административно-делового комплекса (с назначением «деловое управление», «общественное питание») и административно-делового комплекса (с назначением «деловое управление», «общественное питание», «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)»), по внесению части платежа по арендной плате за первый год срока аренды земельных участков и льгота по арендной плате за первый год срока аренды земельных участков

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества (инвестор), основной государственный регистрационный номер
1	2	3	4	5
1	Российская Федерация, город Москва, внутри-городская территория муниципальный округ Сокольники, улица Гастелло, земельный участок 32	Земельный участок	77:03:0000000:4483	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КВАРТАЛ СОКОЛЬНИКИ» 5177746262315
2	г. Москва, ул. Золототорожский Вал, вл. 11, стр. 32–34	Земельный участок	77:04:0001009:2585	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЗОЛОТОРОЖСКИЙ 11» 1227700039951
3	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, шоссе Старокалужское, земельный участок 64	Земельный участок	77:06:0003015:6566	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КОМПАНИЯ 2К» 1237700572669

О присвоении статуса промышленного комплекса, прекращении статуса промышленного комплекса, внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 12 декабря 2019 г. № 718-РП и признании утратившими силу отдельных положений приложения 1 к распоряжению Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 505-РП

Распоряжение Правительства Москвы от 29 октября 2025 года № 827-РП

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. № 38-ПП «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве», на основании решений Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности (протокол от 26 августа 2025 г. № 83):

1. Присвоить статус промышленного комплекса недвижимому имуществу (приложение 1).

2. Прекратить статус промышленного комплекса недвижимому имуществу, указанному в пунктах 47–53, 84, 85, 1272129, 140, 142, 143, 146, 148 приложения 1 к распоряжению Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 505-РП «О присвоении статуса промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании технопарка и внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 19 апреля 2016 г. № 178-РП и от 15 июня 2016 г. № 283-РП».

3. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 12 декабря 2019 г. № 718-РП «О присвоении статуса промышленного комплекса и внесении изменений в правовые акты города Москвы» (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 30 марта 2021 г. № 199-РП, от 7 апреля 2022 г. № 233-РП, от 15 июня 2022 г.

№ 426-РП, от 26 марта 2024 г. № 238-РП, от 19 февраля 2025 г. № 116-РП):

3.1. Пункты 47, 48, 50, 51, 53, 54 приложения 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3.2. Пункты 49 и 52 приложения 1 к распоряжению признать утратившими силу.

4. Признать утратившими силу пункты 47–53, 84, 85, 127–129, 140, 142, 143, 146, 148 приложения 1 к распоряжению Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 505-РП «О присвоении статуса промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании технопарка и внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 19 апреля 2016 г. № 178-РП и от 15 июня 2016 г. № 283-РП» (в редакции распоряжений Правительства Москвы от 7 апреля 2022 г. № 233-РП, от 6 августа 2024 г. № 593-РП).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение 1

к распоряжению Правительства Москвы от 29 октября 2025 г. № 827-РП

Перечень недвижимого имущества, которому присваивается статус промышленного комплекса

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц
1	2	3	4	5
1	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, земельный участок 5/15	Земельный участок	77:03:0002002:2738	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 1027700126849

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц
2	г. Москва, ул. Пермская, вл. 5	Земельный участок	77:03:0002002:12	-"
3	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 2	Здание	77:03:0002002:1035	-"
4	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 22	Здание	77:03:0002002:1087	-"
5	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 14	Здание	77:03:0002002:1061	-"
6	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 9	Здание	77:03:0002002:1070	-"
7	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 8	Здание	77:03:0002002:1038	-"
8	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 13	Здание	77:03:0002002:1049	-"
9	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 5	Здание	77:03:0002002:1036	-"
10	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 7	Здание	77:03:0002002:1037	-"

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц
11	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 10	Здание	77:03:0002002:1088	-"
12	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, улица Пермская, дом 5, строение 15	Здание	77:03:0002002:1052	-"

Приложение 2

к распоряжению Правительства Москвы
от 29 октября 2025 г. № 827-ПП

Внесение изменений в приложение 1 к распоряжению Правительства Москвы от 12 декабря 2019 г. № 718-ПП

Перечень недвижимого имущества, которому присваивается статус промышленного комплекса

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц
1	2	3	4	5
47	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина, земельный участок 9/2/1	Земельный участок	77:04:0002012:96	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПРОСТОР» 1027739111003
48	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина, дом 9, корпус 2, строение 3	Здание	77:04:0002012:8325	-"

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Вид недвижимого имущества	Кадастровый (условный) номер недвижимого имущества	Правообладатель недвижимого имущества, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц
50	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина, дом 9, корпус 2, строение 7	Здание	77:04:0002012:8330	-"
51	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина, дом 9, корпус 2, строение 1	Здание	77:04:0002012:8331	-"
53	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина, дом 9, корпус 2, строение 8	Здание	77:04:0002012:1101	-"
54	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, улица Академика Скрябина, дом 9, корпус 2, строение 6	Здание	77:04:0002012:1105	-"

Распоряжения Департамента городского имущества города Москвы



О внесении изменений в распоряжение Департамента от 08 ноября 2023 г. № 91214

Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 24 октября 2025 г. № 112721

В целях реализации положений федеральных законов от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»:

1. Внести изменения в распоряжение Департамента от 08 ноября 2023 г. № 91214 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01 января 2023 г.» (в редакции распоряжений от 12 марта 2024 г. № 27541, от 08 апреля 2024 г. № 45439, от 14 мая 2024 г. № 68972, от 06 июня 2024 г. № 84530, от 01 июля 2024 г. № 100141, от 13 августа 2024 г. № 129280, от 04 сентября 2024 г. № 143399, от 25 сентября 2024 г. № 152120, от 21 октября 2024 г. № 169020, от 13 ноября 2024 г. № 192255, от 03 декабря 2024 г. № 214832, от 28 декабря 2024 г. № 255554, от 14 февраля 2025 г. № 27520, от 06 марта 2025 г. № 41079, от 25 марта 2025 г. № 47482, от 19 мая 2025 г. № 62473, от 02 июня 2025 г. № 67125, от 01 июля 2025 г. № 76065, от 21 июля 2025 г. № 82915, от 13 августа 2025 г. № 90166, от 08 сентября 2025 г. № 98498, от 25 сентября 2025 г.

№ 103868, от 20 октября 2025 г. № 110676), изложив пункты 53820, 98483, 382536, 382538, 524286, 524290, 524291, 775107, 2067193, 2067204, 2067205 приложения к распоряжению в редакции приложения к настоящему распоряжению.

2. Отделу внутренних и внешних коммуникаций опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в официальном издании Мэра и Правительства Москвы – журнале «Вестник Москвы» (электронной версии данного издания).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Кузменко А.М.

Министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента городского
имущества города Москвы
Е.А.Соловьева

Приложение
к распоряжению Департамента
городского имущества города Москвы
от 24 октября 2025 г. № 112721

Внесение изменений в приложение к распоряжению Департамента от 08 ноября 2023 г. № 91214

Результаты определения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01 января 2023 г.

№ п/п	Кадастровый номер объекта капитального строительства	Кадастровая стоимость объекта капитального строительства, рублей
53820	77:04:0001008:1352	277 823 594,05
98483	77:07:0009002:1010	7 719 181 812,36
382536	77:01:0001004:2598	2 017 484 500,16
382538	77:01:0001004:2600	5 425 740 077,60
524286	77:01:0002003:4771	16 194 955,60
524290	77:01:0002003:4775	4 697 213,71
524291	77:01:0002003:4776	2 965 493,89
775107	77:01:0004031:2588	246 603 036,28
2067193	77:03:0005015:6536	1 166 896,19
2067204	77:03:0005015:6547	1 159 318,94
2067205	77:03:0005015:6548	1 189 627,94

Генеральный директор
ГБУ «Центр имущественных платежей»

Д.В.Ковалев

О внесении изменений в распоряжение Департамента
от 15 ноября 2021 г. № 51520

Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 24 октября 2025 г. № 112722

В целях реализации положений федеральных законов от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»:

1. Внести изменения в распоряжение Департамента от 15 ноября 2021 г. № 51520 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в городе Москве по состоянию на 01 января 2021 г.» (в редакции распоряжений от 15 марта 2022 г. № 12570, от 14 апреля 2022 г. № 19157, от 06 мая 2022 г. № 23644, от 30 мая 2022 г. № 28564, от 10 июня 2022 г. № 32270, от 06 июля 2022 г. № 37963, от 20 июля 2022 г. № 41188, от 17 августа 2022 г. № 47057, от 06 сентября 2022 г. № 51509, от 22 сентября 2022 г. № 53970, от 17 октября 2022 г. № 59998, от 03 ноября 2022 г. № 64488,

от 07 декабря 2022 г. № 71656, от 20 декабря 2022 г. № 74553, от 27 января 2023 г. № 3670, от 20 марта 2023 г. № 14582, от 06 апреля 2023 г. № 19505, от 19 апреля 2023 г. № 24067, от 11 мая 2023 г. № 28842, от 06 июня 2023 г. № 34986, от 30 июня 2023 г. № 39956, от 20 июля 2023 г. № 48190, от 08 августа 2023 г. № 55656, от 28 августа 2023 г. № 60814, от 27 сентября 2023 г. № 75497, от 17 октября 2023 г. № 83086, от 08 ноября 2023 г. № 91215, от 30 ноября 2023 г. № 103614, от 27 декабря 2023 г. № 125284, от 13 февраля 2024 г. № 12150, от 12 марта 2024 г. № 27540, от 08 апреля 2024 г. № 45438, от 14 мая 2024 г. № 68970, от 06 июня 2024 г. № 84531, от 01 июля 2024 г. № 100140, от 13 августа 2024 г. № 129278, от 03 сентября 2024 г. № 142907, от 25 сентября 2024 г. № 152119, от 21 октября 2024 г. № 169021, от 13 ноября 2024 г. № 192253, от 03 декабря

2024 г. № 214834, от 28 декабря 2024 г. № 255555, от 14 февраля 2025 г. № 27511, от 07 марта 2025 г. № 41484, от 25 марта 2025 г. № 47480, от 11 апреля 2025 г. № 53107, от 19 мая 2025 г. № 62471, от 02 июня 2025 г. № 67124, от 01 июля 2025 г. № 76064, от 21 июля 2025 г. № 82914, от 13 августа 2025 г. № 90167, от 08 сентября 2025 г. № 98497, от 25 сентября 2025 г. № 103870, от 20 октября 2025 г. № 110677):

1.1. Изложить пункт 2442703 приложения № 1 к распоряжению в редакции приложения № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Изложить пункты 214325, 218024, 232060 приложения № 2 к распоряжению в редакции приложения № 2 к настоящему распоряжению.

2. Отделу внутренних и внешних коммуникаций опубликовать настоящее распоряжение на официальном

сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в официальном издании Мэра и Правительства Москвы – журнале «Вестник Москвы» (электронной версии данного издания).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Кузменко А.М.

Министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента городского
имущества города Москвы
Е.А.Соловьева

Приложение № 1

к распоряжению Департамента
городского имущества города Москвы
от 24 октября 2025 № 112722

Внесение изменений в приложение № 1 к распоряжению Департамента от 15 ноября 2021 г. № 51520

Результаты определения кадастровой стоимости зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и сооружений, расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01 января 2021 г.

№ п/п	Кадастровый номер объекта капитального строительства	Кадастровая стоимость объекта капитального строительства, рублей
2442703	77:04:0001008:1352	284 846 607,22

Генеральный директор
ГБУ «Центр имущественных платежей»

Д.В.Ковалев

Приложение № 2

к распоряжению Департамента
городского имущества города Москвы
от 24 октября 2025 № 112722

Внесение изменений в приложение № 2 к распоряжению Департамента от 15 ноября 2021 г. № 51520

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков (категория земель «земли населенных пунктов»), расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01 января 2021 г.

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость земельного участка, рублей
214325	77:02:0001013:6	74 494 700,00
218024	77:02:0009005:38	63 758 309,76
232060	77:03:0005014:11354	28 919 027,90

Генеральный директор
ГБУ «Центр имущественных платежей»

Д.В.Ковалев

Приказы Департамента экономической политики и развития города Москвы



Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московские ярмарки» к электрическим сетям 0,4 кВ акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» по индивидуальному проекту

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23 октября 2025 года № ДПР-ТР-82/25

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22 (зарегистрирован Минюстом России 19.08.2022, регистрационный № 69710), Регламентом установления цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 22.07.2024 № 489/24 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2024, регистрационный № 79517), и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.10.2025 № ДПР-П-23.10-1/25 приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московские ярмарки» (ОГРН 1037725000180) для электроснабжения Региональной ярмарки по адресу: г. Москва, ул. Раменки, влд. 3, максимальной мощностью 365 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности 135 кВт) к электрическим сетям 0,4 кВ акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» (ОГРН 1057746394155) по индивидуальному проекту в размере 3 838,34545 тыс. рублей (без учета НДС) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

Приложение

к приказу Департамента экономической
политики и развития города Москвы
от 23.10.2025 № ДПР-ТР-82/25

ПЛАТА за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московские ярмарки для электроснабжения Региональной ярмарки по адресу: г. Москва, ул. Раменки, влд. 3, максимальной мощностью 365 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности 135 кВт) к электрическим сетям 0,4 кВ акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» по индивидуальному проекту

№	Показатели	Плата за технологическое присоединение, тыс. рублей (без НДС)
1	2	3
1.	Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения:	41,18568
1.1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	15,46393
1.2.	Проверка выполнения технических условий	25,72175
2.	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от электрических сетей сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя:	3 714,23355
2.1.	Строительство воздушных линий	-
2.2.	Строительство кабельных линий	3 550,54535
2.3.	Строительство пунктов секционирования	121,94766
2.4.	Строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ	-
2.5.	Строительство распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ	-
2.6.	Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше	-
3.	Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)	41,74054
4.	Расходы по мероприятиям, связанным с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети	-
5.	Расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям смежной сетевой организации	82,92622
6.	Итого плата по индивидуальному проекту	3 838,34545

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа» к электрическим сетям 0,4 кВ акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» по индивидуальному проекту

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23 октября 2025 года № ДПР-ТР-83/25

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22 (зарегистрирован Минюстом России 19.08.2022, регистрационный № 69710), Регламентом установления цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 22.07.2024 № 489/24 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2024, регистрационный № 79517), и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.10.2025 № ДПР-П-23.10-1/25 приказываю:

- 1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа» (ОГРН 1117746792052) для электроснабжения нежилого здания по адресу: г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 20Б, стр. 1, максимальной мощностью 608,8 кВт (увеличение ранее присоединенной мощности на 120 кВт) к электрическим сетям 0,4 кВ акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» (ОГРН 1057746394155) по индивидуальному проекту в размере 82,37136 тыс. рублей (без учета НДС) согласно приложению к настоящему приказу.
- 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

Приложение
к приказу Департамента экономической
политики и развития города Москвы
от 23.10.2025 № ДПР-ТР-83/25

ПЛАТА за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа» для электроснабжения нежилого здания по адресу: г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 20Б, стр. 1, максимальной мощностью 608,8 кВт (увеличение ранее присоединенной мощности на 120 кВт) к электрическим сетям 0,4 кВ акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» по индивидуальному проекту

№	Показатели	Плата за технологическое присоединение, тыс. рублей (без НДС)
1	2	3
1.	Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения:	41,18568
1.1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	15,46393

№	Показатели	Плата за технологическое присоединение, тыс. рублей (без НДС)
1	2	3
1.2.	Проверка выполнения технических условий	25,72175
2.	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от электрических сетей сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя:	-
2.1.	Строительство воздушных линий	-
2.2.	Строительство кабельных линий	-
2.3.	Строительство пунктов секционирования	-
2.4.	Строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ	-
2.5.	Строительство распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ	-
2.6.	Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше	-
3.	Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)	-
4.	Расходы по мероприятиям, связанным с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети	-
5.	Расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям смежной сетевой организации	41,18568
6.	Итого плата по индивидуальному проекту	82,37136

Об установлении на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью «Внуково Логистик»

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23 октября 2025 года № ДПР-ТР-84/25

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2014, регистрационный № 31412), Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э (зарегистрирован Минюстом России 19.08.2014, регистрационный № 33655), и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.10.2025 № ДПР-П-23.10-2/25 приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью «Внуково Логистик» (ОГРН 1117746018092), на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 28.10.2025 по 31.12.2025.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

Приложение
к приказу Департамента экономической
политики и развития города Москвы
от 23.10.2025 № ДПР-ТР-84/25

ТАРИФЫ на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью «Внуково Логистик»

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифов	Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб./куб. м	Тарифы на водоотведение, руб./куб. м
1.	Прочие потребители (без учета НДС)	с 28.10.2025 по 31.12.2025	243,83	265,41

Об установлении на 2025 год тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения от котельной по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 6, стр. 3

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24 октября 2025 года № ДПР-ТР-85/25

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2014, регистрационный № 31412), Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э (зарегистрирован Минюстом России 19.08.2014, регистрационный № 33655), и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.10.2025 № ДПР-П-24.10-1/25 приказываю:

1. Установить на 2025 год тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» (ОГРН 1027700513532) потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения котельной по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 6, стр. 3, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 29.10.2025 по 31.12.2025.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

Приложение

к приказу Департамента экономической
политики и развития города Москвы
от 24.10.2025 № ДПР-ТР-85/25

ТАРИФЫ на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения котельной по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 6, стр. 3

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы, руб./куб. м
1.	Прочие потребители (без учета НДС)	с 29.10.2025 по 31.12.2025	240,44
2.	Население (с учетом НДС)	с 29.10.2025 по 31.12.2025	288,53

О признании утратившими силу некоторых правовых актов

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы
от 24 октября 2025 года № ДПР-ТР-86/25

В соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП, и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.10.2025 № ДПР-П-24.10-1/25 приказываю:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2023 № ДПР-ТР-316/23 «Об установлении на 2024–2028 годы долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Реформа Р.В.С.» потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения».

1.2. Приказ Департамента от 13.12.2024 № ДПР-ТР-336/24 «О корректировке на 2025–2028 годы установленных долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Реформа Р.В.С.» потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя
Департамента
Д.В.Путин

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта общества с ограниченной ответственностью «РОСМИКС» к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение» по индивидуальному проекту

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы
от 24 октября 2025 года № ДПР-ТР-87/25

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоедине-

ние газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа

от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 (зарегистрирован Минюстом России 05.12.2018, регистрационный № 52888), и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.10.2025 № ДПР-П-24.10-2/25 приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «РОСМИКС» (ОГРН 1037719054053) – «Газотурбинная электростанция (ГТЭС) «Кожухово» по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 4Б, з/у 2, кадастровый номер: 77:03:0010003:1894, к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170) по индивидуальному проекту в размере 1 878 019,95 тыс. рублей (без учета НДС) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

Приложение

к приказу Департамента экономической
политики и развития города Москвы
от 24.10.2025 № ДПР-ТР-87/25

РАСЧЕТ размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «РОСМИКС» – «Газотурбинная электростанция (ГТЭС) «Кожухово» по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 4Б, з/у 2, кадастровый номер: 77:03:0010003:1894, к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» по индивидуальному проекту

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1.	Расходы на разработку проектной документации	тыс. руб.	60 640,80
2.	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.	тыс. руб.	1 489 714,64
2.1.	Строительство (реконструкция) стальных газопроводов	тыс. руб.	1 433 533,45
2.1.1.	Наземная (надземная) прокладка	тыс. руб.	1 433 533,45
2.1.1.1.	158 мм и менее	тыс. руб.	0,00
2.1.1.2.	159 – 218 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.3.	219 – 272 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.4.	273 – 324 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.5.	325 – 425 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.6.	426 – 529 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.7.	530 мм и выше	тыс. руб.	1 433 533,45
2.1.2.	Подземная прокладка	тыс. руб.	0,00
2.1.2.1.	158 мм и менее	тыс. руб.	0,00
2.1.2.2.	159 – 218 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.3.	219 – 272 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.4.	273 – 324 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.5.	325 – 425 мм	тыс. руб.	0,00

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
2.1.2.6.	426 – 529 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.7.	530 мм и выше	тыс. руб.	0,00
2.2.	Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газо-проводов	тыс. руб.	0,00
2.2.1.	109 мм и менее	тыс. руб.	0,00
2.2.2.	110 – 159 мм	тыс. руб.	0,00
2.2.3.	160 – 224 мм	тыс. руб.	0,00
2.2.4.	225 – 314 мм	тыс. руб.	0,00
2.2.5.	315 – 399 мм	тыс. руб.	0,00
2.2.6.	400 мм и выше	тыс. руб.	0,00
2.3.	Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов	тыс. руб.	0,00
2.3.1.	до 40 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.2.	40 – 99 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.3.	100 – 399 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.4.	400 – 999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.5.	1000 – 1999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.6.	2000 – 2999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.7.	3000 – 3999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.8.	4000 – 4999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.9.	5000 – 9999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.10.	10000 – 19999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.11.	20000 – 29999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.12.	30000 куб. метров в час и выше	тыс. руб.	0,00
2.4.	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты	тыс. руб.	56 181,19
2.4.1.	до 1 кВт	тыс. руб.	0,00
2.4.2.	от 1 кВт до 2 кВт	тыс. руб.	0,00
2.4.3.	от 2 кВт до 3 кВт	тыс. руб.	56 181,19
2.4.4.	свыше 3 кВт	тыс. руб.	0,00
2.5.	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения	тыс. руб.	0,00
3.	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий	тыс. руб.	2,69
4.	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа	тыс. руб.	698,55
5.	Эффективная ставка налога на прибыль	%	17,41
6.	Налог на прибыль	тыс. руб.	326 963,27
7.	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего	тыс. руб.	1 878 019,95

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к газораспределительным сетям акционерного общества «МОСГАЗ» по индивидуальному проекту

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29 октября 2025 года № ДПР-ТР-90/25

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 (зарегистрирован Минюстом России 05.12.2018, регистрационный № 52888), и на основании протокола заседания правления Департамента экономи-

ческой политики и развития города Москвы от 29.10.2025 № ДПР-П-29.10-1/25 приказываю:

- 1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства – «Технологическое присоединение котельной по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Лабораторная, дом 8, строение 1, кадастровый номер 77:03:0004009:1076; г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Лабораторная, дом 8, строение 2, кадастровый номер 77:03:0004009:1077; г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Лабораторная, дом 8, строение 4, кадастровый номер 77:03:0004009:1051; г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Лабораторная, дом 8, строение 3, кадастровый номер 77:03:0004009:2599», к газораспределительным сетям акционерного общества «МОСГАЗ» (ОГРН 1127747295686) по индивидуальному проекту в размере 50 589,10 тыс. рублей (без учета НДС) согласно приложению к настоящему приказу.
- 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

Приложение
к приказу Департамента экономической
политики и развития города Москвы
от 29.10.2025 № ДПР-ТР-90/25

РАСЧЕТ размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства – «Технологическое присоединение котельной по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Лабораторная, дом 8, строение 1, кадастровый номер 77:03:0004009:1076; г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Лабораторная, дом 8, строение 2, кадастровый номер 77:03:0004009:1077; г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Лабораторная, дом 8, строение 4, кадастровый номер 77:03:0004009:1051; г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, улица Лабораторная, дом 8, строение 3, кадастровый номер 77:03:0004009:2599, к газораспределительным сетям акционерного общества «МОСГАЗ» по индивидуальному проекту

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1.	Расходы на разработку проектной документации	тыс. руб.	7 286,60
2.	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.	тыс. руб.	30 551,79

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
2.1.	Строительство (реконструкция) стальных газопроводов	тыс. руб.	0,00
2.1.1.	Наземная (надземная) прокладка	тыс. руб.	0,00
2.1.1.1.	158 мм и менее	тыс. руб.	0,00
2.1.1.2.	159–218 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.3.	219–272 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.4.	273–324 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.5.	325–425 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.6.	426–529 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.1.7.	530 мм и выше	тыс. руб.	0,00
2.1.2.	Подземная прокладка	тыс. руб.	0,00
2.1.2.1.	158 мм и менее	тыс. руб.	0,00
2.1.2.2.	159–218 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.3.	219–272 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.4.	273–324 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.5.	325–425 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.6.	426–529 мм	тыс. руб.	0,00
2.1.2.7.	530 мм и выше	тыс. руб.	0,00
2.2.	Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов	тыс. руб.	10 754,26
2.2.1.	109 мм и менее	тыс. руб.	0,00
2.2.2.	110–159 мм	тыс. руб.	0,00
2.2.3.	160–224 мм	тыс. руб.	10 754,26
2.2.4.	225–314 мм	тыс. руб.	0,00
2.2.5.	315–399 мм	тыс. руб.	0,00
2.2.6.	400 мм и выше	тыс. руб.	0,00
2.3.	Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов	тыс. руб.	0,00
2.3.1.	до 40 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.2.	40–99 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.3.	100–399 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.4.	400–999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.5.	1000–1999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.6.	2000–2999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.7.	3000–3999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.8.	4000–4999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.9.	5000–9999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.10.	10000–19999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.11.	20000–29999 куб. метров в час	тыс. руб.	0,00
2.3.12.	30000 куб. метров в час и выше	тыс. руб.	0,00
2.4.	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты	тыс. руб.	0,00

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
2.4.1.	до 1 кВт	тыс. руб.	0,00
2.4.2.	от 1 кВт до 2 кВт	тыс. руб.	0,00
2.4.3.	от 2 кВт до 3 кВт	тыс. руб.	0,00
2.4.4.	свыше 3 кВт	тыс. руб.	0,00
2.5.	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения	тыс. руб.	19 797,53
3.	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий	тыс. руб.	6,05
4.	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа	тыс. руб.	97,38
5.	Эффективная ставка налога на прибыль	%	25,00
6.	Налог на прибыль	тыс. руб.	12 647,27
7.	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего	тыс. руб.	50 589,10

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в индивидуальном порядке

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29 октября 2025 года № ДПР-ТР-91/25

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2014, регистрационный № 31412), постановлением Правительства Москвы от 02.05.2017 № 247-ПП «Об установлении предельных уровней нагрузки и диаметров трубопровода, при превышении которых плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается индивидуально» и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2025 № ДПР-П-29.10-1/25 приказываю:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – «Блок начальных классов на 300 мест, пос. Роговское» по адресу: г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, улица Школьная, земельный участок 20А, к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» (ОГРН 1027739015567) в индивидуальном порядке в размере 46 020 969,64 рублей (без учета НДС).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

Информация



ИЗВЕЩЕНИЕ о переходе потребителей электрической энергии города Москвы

Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2025 № ДПР-3-23477/25(2)В

Департамент экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) в соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), информирует.

Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (далее – АО «Мосэнергосбыт») уведомило Департамент о неисполнении (ненадлежащем исполнении) энергосбытовой организацией обществом с ограниченной ответственностью «СбытЭнерго» (далее – ООО «СбытЭнерго»; ОГРН 1115040005497, ИНН 5040106845) обязательств по оплате электрической энергии (мощности) на розничном рынке по договору энергоснабжения с энергосбытовой организацией от 27.06.2025 № 77650001013131, заключенному между энергосбытовой организацией ООО «СбытЭнерго» (абонент) и АО «Мосэнергосбыт» (МЭС), и представило подтверждающие документы.

В связи с наступлением обстоятельств, указывающих на невозможность для энергосбытовой организации ООО «СбытЭнерго» осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей, в соответствии с абзацем восьмым пункта 15 Основных положений гарантирующим поставщиком, обязанным принять на обслуживание потребителей ООО «СбытЭнерго» по договору от 27.06.2025 № 77650001013131, является АО «Мосэнергосбыт».

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Москвы:

ГПБ (АО) г. Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
р/с 40702810500000183088
ИНН 7736520080
КПП 997650001

Принятие на обслуживание потребителей гарантирующим поставщиком АО «Мосэнергосбыт» осуществляется с 00 часов 00 минут 20.11.2025.

Потребителям электрической энергии на указанные время и дату необходимо снять показания приборов учета, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию, и не позднее двух месяцев со дня снятия показаний приборов учета передать их в адрес гарантирующего поставщика (АО «Мосэнергосбыт»), предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений.

В иных случаях потребителям необходимо передать показания приборов учета в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности), начиная с 20.11.2025 составляет не более двух месяцев с указанной даты.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности), для потребителей наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы

Д.В.Путин

ИЗВЕЩЕНИЕ о переходе потребителей электрической энергии города Москвы

Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2025 № ДПР-3-23458/25(2)В

Департамент экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) в соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), информирует.

Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (далее – АО «Мосэнергосбыт») уведомило Департамент о неисполнении (ненадлежащем исполнении) энергосбытовой организацией обществом с ограниченной ответственностью «СбытЭнерго» (далее – ООО «СбытЭнерго»; ОГРН 1115040005497, ИНН 5040106845) обязательств по оплате электрической энергии (мощности) на розничном рынке по договору энергоснабжения с энергосбытовой организацией от 25.03.2025 № 77630001015152, заключенному между энергосбытовой организацией ООО «СбытЭнерго» (абонент) и АО «Мосэнергосбыт» (МЭС), и представило подтверждающие документы.

В связи с наступлением обстоятельств, указывающих на невозможность для энергосбытовой организации ООО «СбытЭнерго» осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей, в соответствии с абзацем седьмым пункта 15 Основных положений гарантирующим поставщиком, обязанным принять на обслуживание потребителей ООО «СбытЭнерго» по договору от 25.03.2025 № 77630001015152, является АО «Мосэнергосбыт».

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Москвы:

ГПБ (АО) г. Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
р/с 40702810500000183088
ИНН 7736520080
КПП 997650001

Принятие на обслуживание потребителей гарантирующим поставщиком АО «Мосэнергосбыт» осуществляется с 00 часов 00 минут 20.11.2025.

Потребителям электрической энергии на указанные время и дату необходимо снять показания приборов учета, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию, и не позднее двух месяцев со дня снятия показаний приборов учета передать их в адрес гарантирующего поставщика (АО «Мосэнергосбыт»), предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений.

В иных случаях потребителям необходимо передать показания приборов учета в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности), начиная с 20.11.2025 составляет не более двух месяцев с указанной даты.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности), для потребителей наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

ИЗВЕЩЕНИЕ о переходе потребителей электрической энергии города Москвы

Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2025 № ДПР-3-23561/25(2)В

Департамент экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) в соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), информирует.

Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (далее – АО «Мосэнергосбыт») уведомило Департамент о неисполнении (ненадлежащем исполнении) энергосбытовой организацией обществом с ограниченной ответственностью «СбытЭнерго» (далее – ООО «СбытЭнерго»; ОГРН 1115040005497, ИНН 5040106845) обязательств по оплате электрической энергии (мощности) на розничном рынке по договору энергоснабжения с энергосбытовой организацией от 13.03.2025 № 90900003013116, заключенному между энергосбытовой организацией ООО «СбытЭнерго» (абонент) и АО «Мосэнергосбыт» (МЭС), и представило подтверждающие документы.

В связи с наступлением обстоятельств, указывающих на невозможность для энергосбытовой организации ООО «СбытЭнерго» осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей, в соответствии с абзацем седьмым пункта 15 Основных положений гарантирующим поставщиком, обязанным принять на обслуживание потребителей ООО «СбытЭнерго» по договору от 13.03.2025 № 90900003013116, является АО «Мосэнергосбыт».

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Москвы:

ГПБ (АО) г. Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
р/с 40702810500000183088
ИНН 7736520080
КПП 997650001

Принятие на обслуживание потребителей гарантирующим поставщиком АО «Мосэнергосбыт» осуществляется с 00 часов 00 минут 20.11.2025.

Потребителям электрической энергии на указанные время и дату необходимо снять показания приборов учета, по которым осуществляются расчеты

за электрическую энергию, и не позднее двух месяцев со дня снятия показаний приборов учета передать их в адрес гарантирующего поставщика (АО «Мосэнергосбыт»), предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений.

В иных случаях потребителям необходимо передать показания приборов учета в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности), начиная с 20.11.2025 составляет не более двух месяцев с указанной даты.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности), для потребителей наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

ИЗВЕЩЕНИЕ о переходе потребителей электрической энергии города Москвы

Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2025 № ДПР-3-23639/25(2)В

Департамент экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) в соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), информирует.

Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (далее – АО «Мосэнергосбыт») уведомило Департамент о неисполнении (ненадлежащем исполнении) энергосбытовой организацией обществом с ограниченной ответственностью «Сбыт-Энерго» (далее – ООО «Сбыт-Энерго»; ОГРН 1115040005497, ИНН 5040106845) обязательств по оплате электрической энергии (мощности) на розничном рынке по договору энергоснабжения с энергосбытовой организацией от 21.04.2025 № 77620001970670, заключенному между энергосбытовой организацией ООО «Сбыт-Энерго» (абонент) и АО «Мосэнергосбыт» (МЭС), и представило подтверждающие документы.

В связи с наступлением обстоятельств, указывающих на невозможность для энергосбытовой организации ООО «Сбыт-Энерго» осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей, в соответствии с абзацем седьмым пункта 15 Основных положений гарантирующим поставщиком, обязанным принять на обслуживание потребителей ООО «Сбыт-Энерго» по договору от 21.04.2025 № 77620001970670, является АО «Мосэнергосбыт».

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Москвы:

ГПБ (АО) г. Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
р/с 40702810500000183088
ИНН 7736520080
КПП 997650001

Принятие на обслуживание потребителей гарантирующим поставщиком АО «Мосэнергосбыт» осуществляется с 00 часов 00 минут 20.11.2025.

Потребителям электрической энергии на указанные время и дату необходимо снять показания приборов учета, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию, и не позднее двух месяцев со дня снятия показаний приборов учета передать их в адрес гарантирующего поставщика (АО «Мосэнергосбыт»), предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений.

В иных случаях потребителям необходимо передать показания приборов учета в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности), начиная с 20.11.2025 составляет не более двух месяцев с указанной даты.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности), для потребителей наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы
Д.В.Путин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Янкиной Натальей Васильевной, почтовый адрес: 142703 Московская область, г. Видное, Советский проезд, д. 5, кв. 72, e-mail: yankinanatali78@maill.ru, тел.: 8-926-287-22-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35 843, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0140101:289, расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, квартал 12, земельный участок 37.

Заказчиком кадастровых работ является Перельгин Геннадий Андреевич, почтовый адрес: Российская Федерация, 117186, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3, корп. 6, кв. 27, тел.: 8-965-280-26-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. 2, 09.12.2025 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. 2, тел.: 8-925-716-88-88.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.11.2025 г. по 08.12.2025 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности принимаются с 06.11.2025 г. по 08.12.2025 г., по адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:

– земельный участок с кадастровым номером 50:21:0140101:278, расположенный в кадастровом квартале 77:17:0140101 с местоположением: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, квартал 12, земельный участок 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



ВЕСТНИК МОСКВЫ

Ноябрь 2025 года | № 61 том 2

Учредитель: Департамент средств массовой информации
и рекламы города Москвы

Издатель: АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор: Тарапата Юлия Александровна

Зам. главного редактора: Трухачев Александр Викторович

Ответственный секретарь: Акульшин Павел Александрович

Адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

Тел. (499) 557-04-24, доб. 450

E-mail: vestnikmoscow@vmdaily.ru

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационный технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ № ФС 77-81024 от 30.04.2021. Территория
распространения: Российская Федерация. Цена свободная

Подписной индекс по каталогу

АО «Почта России» (подписной индекс **ПС085**),

в ГК «Урал-Пресс» (подписной индекс **014765**)

Периодичность издания: минимально 6 раз в месяц

Электронная версия журнала на сайте: vestnikmoscow.mos.ru

Подписано в печать: 02.11.2025

Дата выхода в свет: 06.11.2025

Отпечатано: ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»,
142100, Московская обл., г. Подольск, Революционный пр-т, 80/42

Тираж 1700 экз.

Заказ №